


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักฯพบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร2,3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม	654,500.00	1.0700	700,315.00	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		700,315.00	
		คิดเป็นเงิน		700,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ


ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร

(.....


นายภัทรพงศ์ ชะเต
 ประธานกรรมการ

(.....


นายสุภชัย แสนสุวรรณ
 กรรมการ

(.....


นายคมสันต์ คำฟอง
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 2,3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า								
1.1	งานซ่อมรอยรั่วพื้นคอนกรีต ด้วยวัสดุอุดรอยต่อ	510.0	เมตร	120.00	61,200.00	-	-	61,200.00	รวมค่าแรง
1.2	งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีต	980.0	ตร.ม.	-	-	25.00	24,500.00	24,500.00	
1.3	งานติดตั้งบัวรอยต่อระหว่างมุมพื้น-ผนัง	770.0	เมตร	100.00	77,000.00	-	-	77,000.00	รวมค่าแรง
1.4	งานติดตั้งระบบกันซึมรอบท่อระบายน้ำแนวตั้ง วัสดุปูนเกร้าท์	96.0	จุด	300.00	28,800.00	-	-	28,800.00	รวมค่าแรง
1.5	งานติดตั้งระบบกันซึมรอบท่อระบายน้ำแนวนอน วัสดุอีพ็อกซี่ซ่อมคอนกรีต	88.0	จุด	250.00	22,000.00	-	-	22,000.00	รวมค่าแรง
1.6	งานติดตั้งวัสดุกันซึมชนิดแผ่นยางเป่าไฟผิวหินเกล็ด หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.	980.0	ตร.ม.	450.00	441,000.00	-	-	441,000.00	รวมค่าแรง
	รวมหมวดงานทั้งหมด							654,500.00	



ที่ สวพส(สอ)/

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน (อาคาร๒,อาคาร๓)
(ทบทวนครั้งที่ ๑) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผอ.สวพส. ผ่าน รอง ผอ.สวพส. ด้านบริหารจัดการ ผอ.สอ. และหน.กลุ่มงานพัสดุ

ตามหนังสือที่สวพส.(สอ)/๘๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน (อาคาร๒,อาคาร๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

อนึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้รับแจ้งจากกลุ่มงานพัสดุ ให้ทำการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาทบทวนราคากลางแล้วเสร็จ ปรากฏตามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน (อาคาร๒,อาคาร๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนันทพงศ์ ชะเต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคมสันต์ คำฟอง)