

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานซ่อมแซมถนน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานซ่อมแซมถนน พร้อมตีเส้นจราจร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๖
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายอัครเดช เยาวโยธิน กรรมการ
 - ๖.๓. นายเมธี ยาบุญนะ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ ซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	99,187.97	1.2708	126,048.07	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		126,048.07	
		คิดเป็นเงินประมาณ		126,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 217.20 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 580.11 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ คงได้)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอัครเดช ยาวโยธิน)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายเมธี ยาบุญนะ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	งานกลุ่มที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							99,187.97	
	รวมค่างานก่อสร้าง							99,187.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
1.1	งานซ่อมแซมถนน จุดที่ 1 (ถนนหน้าสวนประเทศลาว ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์)								
	1.1 (1) งานรื้อถอน								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม.	154.00	ตร.ม.	-	-	13.13	2,022.02	2,022.02	
	1.1 (2) งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานดินซุด - ขนดินคันทาง หนา 20 ซม.	31.00	ลบ.ม.	-	-	53.01	1,643.31	1,643.31	
	- งานพื้นทางหินคลุก หนา 20 ซม. พร้อมบดทับ	31.00	ลบ.ม.	500.69	15,521.39	-	-	15,521.39	รวมค่าแรง
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท	154.00	ตร.ม.	25.40	3,911.60	-	-	3,911.60	รวมค่าแรง
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	154.00	ตร.ม.	183.45	28,251.30	-	-	28,251.30	รวมค่าแรง
	1.1 (3) งานตีเส้นจราจร								
	- งานทาสีเส้นจราจร	7.20	ตร.ม.	140.00	1,008.00	-	-	1,008.00	รวมค่าแรง
	รวมงานซ่อมแซมถนน จุดที่ 1							52,357.62	
1.2	งานซ่อมแซมถนน จุดที่ 2 (ทางโค้งหน้าสวนบัว ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์)								
	1.2 (1) งานรื้อถอน								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม.	12.00	ตร.ม.	-	-	13.13	157.56	157.56	
	1.2 (2) งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานดินซุด - ขนดินคันทาง หนา 20 ซม.	2.40	ลบ.ม.	-	-	53.01	127.22	127.22	
	- งานพื้นทางหินคลุก หนา 20 ซม. พร้อมบดทับ	2.40	ลบ.ม.	500.69	1,201.66	-	-	1,201.66	รวมค่าแรง
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท	12.00	ตร.ม.	25.40	304.80	-	-	304.80	รวมค่าแรง
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	12.00	ตร.ม.	183.45	2,201.40	-	-	2,201.40	รวมค่าแรง
	1.2 (3) งานตีเส้นจราจร								
	- งานทาสีเส้นจราจร	0.70	ตร.ม.	140.00	98.00	-	-	98.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานซ่อมแซมถนน จุดที่ 2							4,090.64	
1.3	งานซ่อมแซมถนน จุดที่ 3 (ทางโค้งวงเวียน ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์)								
	1.3 (1) งานรื้อถอน								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม ทน 5 ซม.	42.50	ตร.ม.	-	-	13.13	558.03	558.03	
	1.3 (2) งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานดินซุด - ขนดินคันทาง ทน 20 ซม.	9.00	ลบ.ม.	-	-	53.01	477.09	477.09	
	- งานพื้นทางหินคลุก ทน 20 ซม. พร้อมบดทับ	9.00	ลบ.ม.	500.69	4,506.21	-	-	4,506.21	รวมค่าแรง
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท	43.00	ตร.ม.	25.40	1,092.20	-	-	1,092.20	รวมค่าแรง
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม.	43.00	ตร.ม.	183.45	7,888.35	-	-	7,888.35	รวมค่าแรง
	1.3 (3) งานตีเส้นจราจร								
	- งานทาสีเส้นจราจร	3.80	ตร.ม.	140.00	532.00	-	-	532.00	รวมค่าแรง
	รวมงานซ่อมแซมถนน จุดที่ 3							15,053.88	
1.4	งานซ่อมแซมถนน จุดที่ 4 (หน้าศูนย์หม่อนไหม ภายนอกอุทยานหลวงราชพฤกษ์)								
	1.4 (1) งานปรับระดับ แล้วบดทับ								
	- งานปรับระดับพื้นดินเดิม	9.00	ลบ.ม.	-	-	53.01	477.09	477.09	
	- งานบดทับพื้นทางเดิม	9.00	ลบ.ม.	-	-	36.31	326.79	326.79	
	1.4 (2) งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานพื้นทางหินคลุก ทน 20 ซม. พร้อมบดทับ	17.40	ลบ.ม.	500.69	8,712.01	-	-	8,712.01	รวมค่าแรง
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท	87.00	ตร.ม.	25.40	2,209.80	-	-	2,209.80	รวมค่าแรง
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม.	87.00	ตร.ม.	183.45	15,960.15	-	-	15,960.15	รวมค่าแรง
	รวมงานซ่อมแซมถนน จุดที่ 4							27,685.84	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							99,187.97	
	รวมค่างานส่วนที่ 1							99,187.97	