

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานของสถาบัน(อาคาร ๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังภายนอก (อาคาร ๒)
 - งานทาสีผนังภายนอก (อาคาร ๒)
 - งานปรับปรุงโถงบันไดอาคาร ๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๖
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕
 - ๖.๓ แบบ พร. ๔
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนันทพงศ์ ชะเต ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ
 ๓. นายคมสันต์ คำฟอง กรรมการและเลขานุการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงานของสถาบัน (อาคาร 2)
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) แบบ ปร.6
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.6 , ปร.5 , ปร.4 รวมจำนวน 3 แผ่น
 วันที่ 5 มกราคม 2564
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	297,671.00	1.3056	388,639.26	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		388,639.26	
		คิดเป็นเงิน		388,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ความยาวต่อรวม
 เฉลี่ยราคาประมาณ

เมตร
 บาท/เมตร

()
 (.....)

นายนัทพงศ์ ชะเต
 ประธานกรรมการ

()
 (.....)

นายสุกชัย แสนสุวรรณ
 กรรมการ

()
 (.....)

นายคมสันต์ คำฟอง
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงานของสถาบัน (อาคาร 2)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

วันที่ 5 มกราคม 2564

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานเตรียมการ								
	1.1 งานขุดล้างทำความสะอาดผิวผนังภายนอก (อาคาร2)								
	- งานขุดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม ชั้น 1	448.0	ตร.ม.	-	-	10.00	4,480.00	4,480.00	
	- งานขุดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม ชั้น 2	405.0	ตร.ม.	-	-	10.00	4,050.00	4,050.00	
	- งานขุดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม ชั้น 3	400.5	ตร.ม.	-	-	10.00	4,005.00	4,005.00	
	- งานขุดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม ชั้นคาดฟ้า	157.0	ตร.ม.	-	-	10.00	1,570.00	1,570.00	
	- งานทำความสะอาดและซ่อมแซมฝ้าเพดาน	604.0	ตร.ม.	-	-	10.00	6,040.00	6,040.00	
	- งานนั่งร้าน	380.0	ตร.ม.	50.00	19,000.00	20.00	7,600.00	26,600.00	
	รวมหมวดงานเตรียมการ				19,000.00		27,745.00	46,745.00	
2	หมวดงานทาสีผนังภายนอก ภายใน (อาคาร2)								**ผนังภายนอกใช้สีที่สะท้อน UV ได้
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ผิวผนังภายนอก ชั้น 1	448.0	ตร.ม.	47.00	21,056.00	34.00	15,232.00	36,288.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ผิวผนังภายนอก ชั้น 2	405.0	ตร.ม.	47.00	19,035.00	34.00	13,770.00	32,805.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ผิวผนังภายนอก ชั้น 3	400.0	ตร.ม.	47.00	18,800.00	34.00	13,600.00	32,400.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ผิวผนังภายนอก ชั้น คาดฟ้า	157.0	ตร.ม.	47.00	7,379.00	34.00	5,338.00	12,717.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ฝ้าเพดานภายนอก	604.0	ตร.ม.	40.00	24,160.00	34.00	20,536.00	44,696.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำออคิลิค ผิวผนังภายใน	412.0	ตร.ม.	36.00	14,832.00	34.00	14,008.00	28,840.00	รวมงานทาสีรองพื้นปูนเก่า
	รวมหมวดงานทาสีผนังภายนอก ภายใน (อาคาร2)				105,262.00		82,484.00	187,746.00	
3	หมวดงานปรับปรุงโถงบันไดอาคาร 2								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องและจุกบันไดโถงบันไดเดิม	30.0	ตร.ม.	-	-	55.00	1,650.00	1,650.00	
	- งานติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	167.0	ม.	200.00	33,400.00	40.00	6,680.00	40,080.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องโถงบันได	30.0	ตร.ม.	302.00	9,060.00	158.00	4,740.00	13,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันราวบันได	45.0	ม.	94.00	4,230.00	76.00	3,420.00	7,650.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงโถงบันไดอาคาร 2				46,690.00		16,490.00	63,180.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				170,952.00		126,719.00	297,671.00	