

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ ซ่อมแซมรอยแตกรั่วอาคารวิจัยและอาคาร 2

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง -

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	40,893.50	1.2726	52,041.07	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		52,041.07	
		คิดเป็นเงินประมาณ		52,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร




(นายนิธิพงษ์ ชะเค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การ ซ่อมแซมรอยแตกร้าวอาคารวิจัยและอาคาร 2

ที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

วงโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

งานอาคารและสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

ณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

ร/ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานติดตั้งวัสดุกันซึม								
	ยางบวมน้ำ	11.00	ม.	220.00	2,420.00	81.40	895.40	3,315.40	
	Epoxy โป้วซ่อมรอยร้าวฝาเหล็ก	11.00	ชุด	420.00	4,620.00	155.40	1,709.40	6,329.40	
	โพลียูรีเทนองค์ Pu.314 -Grey อุดรอยต่อพื้นและผนัง	27.50	ม.	300.00	8,250.00	111.00	3,052.50	11,302.50	
	วัสดุทากันซึมชนิดอะครีลิก	38.50	ม.	260.00	10,010.00	96.20	3,703.70	13,713.70	
	งานชุดล้างสีผนังเดิม	23.10	ตร.ม.	-	-	10.00	231.00	231.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติก (สีเทียบเท่าสีเดิม)	23.10	ตร.ม.	35.00	808.50	30.00	693.00	1,501.50	
	งานนั่งร้าน	1.00	เหมา		-		-	4,500.00	
	รวมราคา							40,893.50	

