


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนอุจุน แบบ ปร.6
เจ้าของอาคาร ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน จังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน จังหวัดน่าน
หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	85,805.32	1.2726	109,195.84	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			109,195.84	
				100,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร



นายนิธิพงษ์ แซ่เต
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายชวลิต สุทธิเขตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายคมสันต์ คำฟอง
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรียนอนุ
 สถานทีก่อสร้าง ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน จังหวัดน่าน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	หมวดงานโครงสร้าง							85,805.32	
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
								85,805.32	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							85,805.32	
2	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							-	
	2.2 งานระบบพิเศษอื่นๆ							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
3	กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ(จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
4	กลุ่มงานที่ 4								
	4.1 งานภูมิทัศน์							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 4								
	รวมค่างานส่วนที่ 1							85,805.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรียนอนุ

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน จังหวัดน่าน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานดินชุด	0.435	ลบ.ม.	-	-	99.00	43.07	43.07	
	- งานเทคอนกรีตหุ้มเสาเหล็กกลวง ϕ 2" อัตราส่วน 1 : 2 : 4	0.435	ลบ.ม.	1,590.00	691.65	436.00	189.66	881.31	
	งานโครงหลังคา								
	- งานท่อเหล็กกลมกลวงดำ ขนาด ϕ 2" หนา 2 มม.	17.5	ท่อน	459.12	8,034.60	168.00	2,940.00	10,974.60	
	- งานท่อเหล็กกลมกลวงดำ ขนาด ϕ 1" หนา 2.0 มม.	17.0	ท่อน	250.00	4,250.00	81.00	1,377.00	5,627.00	
	- งานท่อเหล็กกลมกลวงดำ ขนาด ϕ 3/4" หนา 1.2 มม.สำหรับยึดคลิปล็อก	24.0	ท่อน	184.00	4,416.00	33.00	792.00	5,208.00	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	21.0	ท่อน	247.67	5,201.07	55.00	1,155.00	6,356.07	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.	39.0	ท่อน	476.64	18,588.96	110.00	4,290.00	22,878.96	
	- เหล็กเส้น RB9 เชื่อมทำโครงค้ำ	24.00	เส้น	149.20	3,580.80	13.97	335.28	3,916.08	
	- เหล็กเส้น RB6 เชื่อมยึดโคนเสา	3.00	เส้น	80.89	242.67	6.22	18.66	261.33	
	- แผ่นพลาสติกโปร่งแสง 100 ไมครอน อัตรายูวี 5%	252.0	ตร.ม.	12.60	3,175.20	-	-	3,175.20	
	- งานคลิปล็อก ขนาด 6 ทุน	300.0	ตัว	6.42	1,926.00	-	-	1,926.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	75.3	ตร.ม.	35.00	2,634.80	35.00	2,634.80	5,269.60	
	- สายรัดพลาสติก	1.00	ม้วน	888.10	888.10	-	-	888.10	
	- งานวางระบายน้ำสังกะสี	60.00	เมตร	270.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- งานท่อระบายน้ำสังกะสี	22.00	เมตร	100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				69,829.85		13,775.47	85,805.32	