

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงถนน คสล.ขนาดความหนา 0.12 เมตร จำนวน 103.5 ตร.ม.ทางเข้าศูนย์ฯปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,562.73	1.3365	50,202.59	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		50,202.59	
		คิดเป็นเงินประมาณ		50,000.00	บาท/ม.
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ระยะทางก่อสร้าง

ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท.



(นายนิธิพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวินัย จอมนงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางน้ำทิพย์ กันทวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ งานปรับปรุงถนน คสล.ขนาดความหนา 0.12 เมตร จำนวน 103.5 ตร.ม.ทางเข้าศูนย์ฯปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							37,562.73	
	-ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง								
								37,562.73	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>37,562.73</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานปรับปรุงถนน คสล.ขนาดความหนา 0.12 เมตร จำนวน 103.5 ตร.ม.ทางเข้าสู่ศูนย์ฯปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่ และไหล่ทาง	103.5	ตร.ม.		-	10.00	1,035.00	1,035.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	12.42	ลบ.ม.	1,574.15	19,550.94	436.00	5,415.12	24,966.06	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ϕ 4 mm. 0.20x0.20 m.#	103.50	ตร.ม.	31.47	3,257.15	5.00	517.50	3,774.65	
	- ทราียมปรับระดับ	5.17	ลบ.ม.	364.49	1,884.41	99.00	511.83	2,396.24	
	- ไม้แบบข้าง+ค้ำยัน	3.06	ตร.ม.	100.00	306.00	133.00	406.98	712.98	
	ค่าขนส่ง(ลบ.ม.)	20.00	ลบ.ม.	233.89	4,677.80			4,677.80	
	ค่าขนส่ง(ตัน.)	4.00	ตัน	167.06	668.24	-	-	668.24	
	รวมงานปรับปรุงถนนทางเข้า				24,998.50		7,886.43	37,562.73	