

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละออ จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละออ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	56,997.94	1.2726	72,535.58	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		72,535.58	
				72,535.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร




(นายอติเรก อินธิพงษ์คำ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมคิด แสงมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคาร	6.00	จุด	70.00	420.00	30.00	180.00	600.00	
	งานพื้น								
		72.00	ตร.ม.	300.00	21,600.00	125.00	9,000.00	30,600.00	สีระบูกายหลัง
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ผนังภายนอก	141.00	ตร.ม.	30.00	4,230.00	30.00	4,230.00	8,460.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้า (ปรับบาน เพิ่มบานพับ ทาสีใหม่)	1.00	ชุด	300.00	300.00	272.00	272.00	572.00	
	งานหลังคา								
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	132.00	ตร.ม.	-	-	7.00	924.00	924.00	
	- งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่	25.00	แผ่น.	48.13	1,203.25	-	-	1,203.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	132.00	ตร.ม.	-	-	28.00	3,696.00	3,696.00	
	- งานปิดจั่วหลังคา ไม้เทียม(Shera) โครงเคร่าเหล็ก	12.0	ตร.ม.	360.00	4,320.00	69.00	828.00	5,148.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				32,073.25		19,130.00	51,203.25	
	ค่าขนส่ง	8.00	ลบ.ม.			571.31	4,570.48	4,570.48	
	ค่าขนส่ง	3.00	ตัน			408.07	1,224.21	1,224.21	
	รวมค่าขนส่ง							5,794.69	