

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารและสถานที่ สำนักงานอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคัดแยกผลผลิต

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแกน้อย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น


คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,032.50	1.2726	47,127.56	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		47,127.56	
		คิดเป็นเงินประมาณ		47,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


 (นายพินิจ เขาวนัตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายนัทพงศ์ ชะเต)
 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคัดแยกผลผลิต
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแกน้อย จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า							37,032.50	
								37,032.50	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>37,032.50</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคัดแยกผลผลิต

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแกน้อย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า								
	- สาย THW-A# 25 Sq.mm.	120.0	ม.	99.60	11,952.00	23.00	2,760.00	14,712.00	
	- สาย THW-A# 10 Sq.mm.(ใช้เดินกราวด์ระบบ)	5.0	ม.	41.00	205.00	16.00	80.00	285.00	
	- สาย THW-A# 4 Sq.mm.	100.0	ม.	14.30	1,430.00	10.00	1,000.00	2,430.00	
	- สาย THW-A# 2.5 Sq.mm.	85.0	ม.	9.50	807.50	7.00	595.00	1,402.50	
	- สาย THW-A# 1.5 Sq.mm.	120.0	ม.	6.40	768.00	5.00	600.00	1,368.00	
	-Main CB 100 AT 2P	1.0	ชุด	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00	
	-CB 30 AT 2P	2.0	ชุด	150.00	300.00	110.00	220.00	520.00	
	-หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36W	12.0	ชุด	200.00	2,400.00	115.00	1,380.00	3,780.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC 3/8"	40.0	เส้น	38.00	1,520.00	30.00	1,200.00	2,720.00	
	-ข้อต่อตรง 3/8"	20.0	ตัว	3.00	60.00	-	-	60.00	
	-ก้ามปู	100.0	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	-คอนดูเล็ท 3/8"	30.0	ตัว	13.00	390.00	-	-	390.00	
	-Square Box 4" x 4"	7.0	ตัว	35.00	245.00	-	-	245.00	
	-สวิสต์เมจิกทางเดียว	7.0	ชุด	20.00	140.00	70.00	490.00	630.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคัดแยกผลผลิต

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแกน้อย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เตารับคู่มือกราวด์	7.0	ชุด	130.00	910.00	80.00	560.00	1,470.00	
	-บล็อกกลอย 2"x4"	14.0	อัน	20.00	280.00	-	-	280.00	
	-หน้ากาก 1 ช่อง, 2 ช่อง	14.0	อัน	20.00	280.00	-	-	280.00	
	-แผงยางรองชุด CB	3.0	อัน	60.00	180.00	-	-	180.00	
	-แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" x 2.40 ม.	1.0	แท่ง	320.00	320.00	100.00	100.00	420.00	
	-แร็คพร้อมลูกถ้วย 2 ช่อง	10.0	ชุด	280.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	-น็อตยึดแร็ค 7"	20.0	ตัว	48.00	960.00	-	-	960.00	
	-ลวดอลูมิเนียมกลม 4 มม.	25.0	ม.	12.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมราคางานทั้งหมด							37,032.50	