


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงเรียนเหล็กแบบโค้ง 2 ชั้น. แบบ ปร.6
เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการหลวงปางตะ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	137,833.50	1.2726	175,406.91	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			175,406.91	
				175,400.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร




(นายสุกชัย แสนสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายคมสันต์ คำฟอง

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงเรียนเหล็กแบบโค้ง 2 ชั้น.

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการหลวงปางตะ จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานโครงสร้างโรงเรียน								
	โครงสร้างโรงเรียนเหล็ก								
	- เหล็กแบนขึ้นรูปด้วย 130x75x45x20x2.3x6000 มม.	4.00	ราง	1,065.00	4,260.00	377.00	1,508.00	5,768.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 3" หนา 2.30มม. X 6.00 ม.	8.00	ท่อน	727.00	5,816.00	220.00	1,760.00	7,576.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 1" หนา 1.8 มม.	30.00	ท่อน	200.00	6,000.00	56.00	1,680.00	7,680.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 2" หนา 2.30มม.	14.00	ท่อน	510.00	7,140.00	144.00	2,016.00	9,156.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 3/4" หนา 1.6 มม.	280.00	ท่อน	133.00	37,240.00	37.00	10,360.00	47,600.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 1/2" หนา 1.6 มม.	20.00	ท่อน	88.00	1,760.00	25.00	500.00	2,260.00	
	- เหล็ก C - 75x45x15x 2.30 มม. X 6.00 ม.	2.00	ท่อน	498.00	996.00	178.00	356.00	1,352.00	
	- เหล็กเส้น RB9	5.00	เส้น	122.00	610.00	9.00	45.00	655.00	
	- พลาสติกใสกว้าง 4 x 100ม. หนา 150 MC. UV 5%	1.00	ม้วน	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
	- พลาสติกใสกว้าง 3 x 100ม. หนา 150 MC. UV 5%	1.00	ม้วน	4,500.00	4,500.00	900.00	900.00	5,400.00	
	- มุ้งตาข่าย 32 ตา สีขาว 3.6 x 50 ม.	3.00	ม้วน	4,242.00	12,726.00	900.00	2,700.00	15,426.00	
	- ประกับล็อก 3/4"	1,300.00	อัน	6.42	8,346.00	1.00	1,300.00	9,646.00	
	- ประกับล็อก 1/2"	200.00	อัน	5.35	1,070.00	1.00	200.00	1,270.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงเรียนเหล็กแบบโค้ง 2 ชั้น.

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการหลวงปางตะ จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- สายรัดเคเบิลไทร์ ยาว 15 ซม. (100 เส้น/ลู่ง)	5.00	ลู่ง	65.00	325.00	25.00	125.00	450.00	
	- สีกันสนิม สีเทา 18.925 ลิตร	3.00	ถัง.	990.00	2,970.00	1,000.00	3,000.00	5,970.00	
	- น้ำมันชักแห้ง 10 ลิตร	5.00	ปี๊ป	420.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ลวดเชื่อม Rb26 2.6 มม.	20.00	กิโล่ง	135.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14"	5.00	แผ่น.	75.00	375.00	-	-	375.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"x 1 1/2" หนา 2.3 มม.	2.00	เส้น	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- บูทบานพับประตูเหล็ก ขนาด 3/4"	4.00	ตัว	25.00	100.00	10.00	40.00	140.00	
	- ล้อเหล็ก ขนาด 1 1/2"	4.00	ล้อ.	60.00	240.00	20.00	80.00	320.00	
	- คอนกรีตบล็อก ขนาด 39 x 19 x 7 ซม.	300.00	ก้อน.	5.00	1,500.00	4.60	1,380.00	2,880.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก./ลู่ง	2.00	ลู่ง	131.00	262.00	20.00	40.00	302.00	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	373.00	373.00	91.00	91.00	464.00	
	- ทรายละเอียด	0.25	ลบ.ม.	523.00	130.75	91.00	22.75	153.50	
	- หินย่อย 3/4"	1.00	ลบ.ม.	299.00	299.00	91.00	91.00	390.00	
	รวมหมวดงานทั้งหมด				108,298.75		29,534.75	137,833.50	