

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบโรงเรือนปลูกพืชมาตรฐานโรงเรือนเหล็กแบบ ก.ไก่ 6x30ม. พร้อมชั้นว
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557


| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวมราคา | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 62,750.74 | 1.2726 | 79,856.59 | Factor F |
| 2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่ง) | 667.48 | 1.0000 | 667.48 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงาน 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 80,524.08 | |
| | | | | 80,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (แปดหมื่นบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร




(นายเชษฐพล กล่อมจ้อหอ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนัทพงศ์ แซ่เต)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบโรงเรียนปลูกพืชมาตรฐานโรงเรียนเหล็กแบบ ก.ไก่ 6x30ม. พร้อมชั้นวาง

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก

สำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประมาณราคาโดย กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | งานประตู่ | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง 50x100x2.00มม. | 1.00 | ท่อน | 1,014.00 | 1,014.00 | 230.00 | 230.00 | 1,244.00 | |
| | - บูทบานพับประตู่ | 4.00 | ตัว | 35.00 | 140.00 | 10.00 | 40.00 | 180.00 | |
| | - มือจับเหล็ก | 2.00 | อัน | 20.00 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | |
| | - กลอนประตู่ | 1.00 | อัน | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | |
| | - งานเหล็กกล่อง ขนาด 25x50 ทน 1.2 มม. | 2.00 | เส้น | 257.00 | 514.00 | 72.00 | 144.00 | 658.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก | 3.60 | ตร.ม. | 35.00 | 126.00 | 35.00 | 126.00 | 252.00 | |
| | รวมหมวดงาน | | | | 48,413.56 | | 14,337.18 | 62,750.74 | |
| | ค่าขนส่ง(ลบ.ม.) | 0.273 | ลบ.ม. | - | - | 496.48 | 135.54 | 135.54 | |
| | ค่าขนส่ง(ตัน.) | 1.50 | ตัน | - | - | 354.63 | 531.95 | 531.95 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบโรงเรียนปลูกพืชมาตรฐานโรงเรียนเหล็กแบบ ก.ไก่ 6x30ม. พร้อมชั้นวาง

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก

สำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประมาณราคาโดย กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | และค่าแรงงาน | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | งานขุดดิน | 0.273 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 27.03 | 27.03 | |
| | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.273 | ลบ.ม. | 1,500.00 | 409.50 | 398.00 | 108.65 | 518.15 | |
| | โครงสร้างรั้วเหล็ก | | | | | | | | |
| | - งานท่อเหล็กกลมดำ 2" หน้า 1.50มม. | 11.00 | เส้น | 336.00 | 3,696.00 | 94.00 | 1,034.00 | 4,730.00 | |
| | - งานเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หน้า 1.50มม. | 21.00 | เส้น | 321.00 | 6,741.00 | 90.00 | 1,890.00 | 8,631.00 | |
| | - งานท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 1.0" หน้า 1.50มม. | 7.00 | เส้น | 168.00 | 1,176.00 | 47.00 | 329.00 | 1,505.00 | |
| | - งานท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3/4" หน้า 1.20มม. | 58.00 | เส้น | 140.00 | 8,120.00 | 39.00 | 2,262.00 | 10,382.00 | |
| | - เหล็กเส้น RB9 | 2.00 | เส้น | 107.00 | 214.00 | 17.00 | 34.00 | 248.00 | |
| | - พลาสติกใสกว้าง 4x100ม. หน้า 100 MC. UV 5% | 1.00 | ม้วน | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,000.00 | |
| | - มุ้งตาข่ายขนาด 32 ตา ม้วน 3 x 100 ม. | 1.00 | ม้วน | 7,062.00 | 7,062.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8,562.00 | |
| | - ประกับล๊อค 6 หุน | 280.00 | อัน | 6.42 | 1,797.60 | 2.00 | 560.00 | 2,357.60 | |
| | - สายรัดพลาสติก | 1.00 | ม้วน | 888.00 | 888.00 | - | - | 888.00 | |
| | -งานทาสีกันสนิม | 76.50 | ตร.ม. | 35.00 | 2,677.50 | 35.00 | 2,677.50 | 5,355.00 | |
| | งานชั้นวาง | | | | | | | | |
| | - งานเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หน้า 1.50มม. | 13.00 | เส้น | 321.00 | 4,173.00 | 90.00 | 1,170.00 | 5,343.00 | |
| | - งานเหล็กแบน ขนาด 1" หน้า 1.50มม. | 13.00 | เส้น | 53.50 | 695.50 | 15.00 | 195.00 | 890.50 | |
| | - งานเหล็กฉาก ขนาด 1"x1" หน้า 1.50 มม. | 13.00 | เส้น | 99.00 | 1,287.00 | 30.00 | 390.00 | 1,677.00 | |
| | - กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก ขนาด 0.5 x 54 x 120 ซม. | 78.00 | แผ่น | 49.07 | 3,827.46 | 5.00 | 390.00 | 4,217.46 | |