


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมและติดตั้งระบบกันซึม แบบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)อาคาร 4 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	217,898.00	1.2726	277,296.99	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			277,296.99	
				277,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร




(นายันทพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมและติดตั้งระบบกันซึม

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)อาคาร 4 จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานติดตั้งระบบกันซึมคานค้ำ							217,898.00	
								217,898.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>217,898.00</u>	
2	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							-	
	2.2 งานระบบพิเศษอื่นๆ							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
3	กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ(จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
4	กลุ่มงานที่ 4								
	4.1 งานภูมิทัศน์							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 4								
	รวมค่างานส่วนที่ 1							<u>217,898.00</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมและติดตั้งระบบกันซึม

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)อาคาร 4 จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานติดตั้งระบบกันซึมควดฟ้า								
	1.1 งานซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต ชนิดวัสดุอุดรอยร้าว กว้าง 1x2 ซม. ทำความสะอาด ผิวไปปิดทับด้วยวัสดุกันซึม	52.0	เมตร	350.00	18,200.00	150.00	7,800.00	26,000.00	
	1.2 งานซ่อมรอยต่อระหว่างผนังคอนกรีต+ใต้คานและเสา ชนิดวัสดุอุดรอยร้าว	20.0	เมตร	97.65	1,953.00	41.85	837.00	2,790.00	
	1.3 งานติดตั้งระบบกันซึมรอบท่อระบายน้ำ ชนิดวัสดุตัดฝังบวมน้ำไปปิดทับด้วย วัสดุกันซึม	16.0	จุด	390.60	6,249.60	167.40	2,678.40	8,928.00	
	1.4 งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีต และงานติดตั้งระบบกันซึมควดฟ้า พร้อมทาสีกันซึมปิดทับ	396.0	ตร.ม.	318.50	126,126.00	136.50	54,054.00	180,180.00	
	รวมหมวดงาน							217,898.00	