

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างทำห้องสมุดโครงการหลวง และปรับปรุงห้องสันตนาการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงาน	<p>โดยสังเขป <u>ห้องสมุด</u> ปรับปรุงฝาเพดาน เพิ่มแนวกระจกและประตูทางเข้า พร้อมติดตั้งชั้นวางหนังสือ แบบรางเลื่อน พวงมาลัยสำเร็จรูป</p> <p><u>ห้องสันตนาการ</u> ทาสีภายในสีน้ำพลาสติก พร้อมผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าอลูมิเนียม (สลับกันพื้นที่)</p>	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗	เป็นเงิน	๒๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	จ้างทำห้องสมุดโครงการหลวง และปรับปรุงห้องสันตนาการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	
๕.๑	แบบปร.๖	
๕.๒	แบบปร.๕	
๕.๓	แบบปร.๔	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นายนิธิพงษ์ ชะเต	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายคมสันต์ คำฟอง	กรรมการ
๖.๓	นายเอกนรินทร์ เชียงคำ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


ปร.6

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดโครงการหลวงและปรับปรุงห้องสัมมนาการ
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร 4ข ,ปร.5 รวมจำนวน 3 แผน
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	58,781.44	1.2726	74,805.26	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	169,000.00	1.0700	180,830.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			255,635.26	
				255,600.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร




(นายนิธิพงษ์ สะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดโครงการหลวงและปรับปรุงห้องสัมมนาการ

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม							58,781.44	
								58,781.44	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							58,781.44	
2	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานตู้ ชั้นวางหนังสือ							-	
	2.2 งานอื่นๆ							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
3	กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ(จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
4	กลุ่มงานที่ 4								
	4.1 งานภูมิทัศน์							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 4								
	รวมค่างานส่วนที่ 1							58,781.44	
2	ส่วนที่ 2ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							169,000.00	
	รวม ส่วนที่ 2ค่างานครุภัณฑ์							169,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดโครงการหลวงและปรับปรุงห้องสัมมนาการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กว 2 ด้าน	14.7	ตร.ม.	564.00	8,290.80	130.00	1,911.00	10,201.80	
	- ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. กว 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 มม.	7.00	ตร.ม.	980.00	6,860.00	118.00	826.00	7,686.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 2.85x1.45 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.0	ชุด.	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 3.80x1.45 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.0	ชุด.	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตูบานสวิงพร้อมช่องแสง บานกระฉกเขี้ยวไส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.00x2.35 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.0	ชุด.	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าแรง
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้ HDF วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.0		2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก (รวมผนังเดิม และ ฝ้าเพดาน)	109.05	ตร.ม.	30.00	3,271.50	30.00	3,271.50	6,543.00	
	- งานฐานไม้อัดหนา 10 มม. กว ไม้ลามิเนตทับหน้า	3.20	ตร.ม.	617.00	1,974.40	108.00	345.60	2,320.00	วางรอบฐานตู้หนังสือ
	กว้าง 0.20ม. สูง 0.10ม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง								
	งานรื้อถอน และติดตั้งใหม่								
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	5.76	ตร.ม.	-	-	25.00	144.00	144.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	5.76	ตร.ม.	329.00	1,895.04	75.00	432.00	2,327.04	
	- งานรื้อผนังไม้ และ กระฉก	11.28	ตร.ม.	-	-	70.00	789.60	789.60	
	- งานรื้อเต้ารับไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใหม่	2.0	จุด.	-	-	95.00	190.00	190.00	
	- งานรื้อพัดลมติดเพดาน พร้อมติดตั้งใหม่	3.0	ชุด.	-	-	360.00	1,080.00	1,080.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				49,491.74		9,289.70	58,781.44	

