

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกรรม
 ณ โครงการขยายผลโครงการรวี
 ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. หนา ๑๕ ซม. ยาว ๑๓๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง จ้างปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกรรม
 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงรวี
 - ๕.๑ แบบปร.๖
 - ๕.๒ แบบปร.๕
 - ๕.๓ แบบปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภัทรพงศ์ ชะเต ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายคมสันต์ คำฟอง กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอกรินทร์ เชียงคำ กรรมการและเลขานุการ



ที่ สวทส(สอ)/๑๑๙๓

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
วันที่ ๒๓.๑๒.๕๗
วันที่ ๒๓.๑๒.๕๗
ณ ๐๕-๐๕

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ศูนย์าวาวี จ.เชียงราย

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือที่สวทส.(สพ)/๑๑๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ศูนย์าวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ศูนย์าวาวี จ.เชียงราย เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบันต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิทพงศ์ ชะเต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสันต์ คำฟอง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กลุ่มงานพัสดุ
๒๕๕๗
วันที่ 25 ธ.ค. 2557
เวลา 16.11

นางกมลลักษณ์ มีแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นางกมลลักษณ์ มีแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

อนุมัติ
ลงชื่อ.....

(นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จ.เชียงใหม่

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	193,159.05	1.3365	258,157.07	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)	42,266.94	1.0000	42,266.94	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
				300,424.00	
				คิดเป็นเงินประมาณ	
				300,000.00	บาท/ม.
	(ตัวอักษร)	(สามแสนบาทถ้วน)			

ระยะทางก่อสร้าง


ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท./ม



(นายนัทพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	193,159.05	1.3365	258,157.07	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)	42,266.94	1.0000	42,266.94	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		300,424.00	บาท/ม.
		คิดเป็นเงินประมาณ		300,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนบาทถ้วน)			

ระยะทางก่อสร้าง

ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท./ม



(นายนัทพงศ์ ชะโต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร								
	- งานปรับพื้นที่ และไหล่ทาง+ งานทำฝััง	520.00	ตร.ม.	-	-	10.00	5,200.00	5,200.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (50 กก./ถุง)	524.00	ถุง	138.50	72,574.00	-	-	72,574.00	
	- หวายหยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	144.86	3,766.36	99.00	2,574.00	6,340.36	
	- หวายหยาบ	44.46	ลบ.ม.	184.58	8,206.43	-	-	8,206.43	
	- หินย่อย เบอร์ 2	80.34	ลบ.ม.	356.08	28,607.47	-	-	28,607.47	
	- ค่าแรงงานคอนกรีต	78.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	34,008.00	34,008.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ๑ 4 มม.๑ 0.20 ม.	520.00	ตร.ม.	40.00	20,800.00	5.00	2,600.00	23,400.00	
	- เหล็ก Dowel DB12 mm.	65.00	กก.	23.15	1,504.75	-	-	1,504.75	
	- ไม้แบบข้าง+ค้ำยัน	39.00	ตร.ม.	110.00	4,290.00	115.00	4,485.00	8,775.00	
	- ตะปู	11.70	กก.	35.05	410.09	-	-	410.09	
	- งานตัด Joint และหยอดทราย	104.00	ม.	27.00	2,808.00	12.74	1,324.96	4,132.96	
	รวมงานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน				142,967.09		50,191.96	193,159.05	
	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง							130.00	เมตร
	*ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล (ต้น)	✓ 26.79	ต้น.	-	-	266.39	7,137.08	7,137.08	
	*ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล (ลบ.ม.)	150.80	ลบ.ม.	-	-	232.96	35,129.85	35,129.85	