

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาดิตรงระบายน้ำ, ฝาดิปกป้องน้ำทิ่ง และทางเดิน ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	81,782.53	1.2726	104,076.45	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		104,076.45	
		คิดเป็นเงินประมาณ		104,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร



(นายยงยุทธ คงได้)

ประธานกรรมการ



(นายสิทธิพร สารดี)

กรรมการ



(นายเมธี ยานุนะ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาดัดรางระบายน้ำ, ฝาดัดบ่อกักน้ำทิ้ง และทางเดิน ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าโง และค่าภาษี)								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" แผ่นปิดรางระบายน้ำ	50.7	ตร.ม.	-	-	25.00	1,267.00	1,267.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- งานรื้อถอนไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" ฝาดัดบ่อกักน้ำทิ้ง	2.5	ตร.ม.	-	-	25.00	62.50	62.50	รื้อขนไปทิ้ง
	- งานรื้อถอนแผ่นปิดรางระบายน้ำคอนกรีต	16.1	ตร.ม.	-	-	25.00	403.00	403.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- งานรื้อถอนแผ่นคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ลานคืด อุทยาน	30.0	ตร.ม.	-	-	25.00	750.00	750.00	รื้อขนไปเก็บ
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ลานคืด อุทยาน	8.0	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	รื้อขนไปทิ้ง
	1.1.2 งานติดตั้งแผ่นไม้สังเคราะห์ ขนาด 4"								
	- งานติดตั้งไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" แผ่นปิดรางระบายน้ำ	507.2	เมตร	65.00	32,968.00	19.50	9,890.40	42,858.40	
	- งานติดตั้งไม้สังเคราะห์ ขนาด 4" ฝาดัดบ่อกักน้ำทิ้ง	15.0	เมตร	65.00	975.00	19.50	292.50	1,267.50	
	1.1.3 งานทางเดินเท้า บริเวณลานคืด อุทยาน								
	- งานทางเท้า ค.ส.ล. ชัดหยาบ	0.8	ลบ.ม.	1,505.00	1,204.00	436.00	348.80	1,552.80	ทางเท้า
	- งานทางเท้า ค.ส.ล. พร้อมปรับทางลาดสำหรับคนพิการ	0.35	ลบ.ม.	1,505.00	526.75	436.00	152.60	679.35	ทางเท้าปรับ SLOPE
	- งานทางเท้าปูบล็อกตัวหนอน (เทียบเท่าวัสดุเดิม)	15.0	ตร.ม.	254.00	3,810.00	55.00	825.00	4,635.00	
	- งานทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต ขนาด 40 x 40 ซม. (เทียบเท่าวัสดุเดิม)	7.5	ตร.ม.	100.00	750.00	55.00	412.50	1,162.50	6.25 ก้อน/ตร.ม.
	- งานวัสดุขอบคันทหิน ขนาด 11x20x50 ซม.	12.0	ท่อน	80.00	960.00	25.00	300.00	1,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำ, ฝายปิดบ่อพักน้ำทิ้ง และทางเดิน ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

1.1.4 งานทาสี									
- งานสีทาฝายปิดรางระบายน้ำ ที่ติดตั้งใหม่และของเดิม (ใช้สีทาหลังคา เฉดสีตามของเดิม)	306.83	ตร.ม.	46.00	14,114.00	34.00	10,432.08	24,546.08		
- งานสีทาฝายปิดบ่อพักน้ำทิ้ง ที่ติดตั้งใหม่ (ใช้สีทาหลังคา เฉดสีตามของเดิม)	2.50	ตร.ม.	46.00	115.00	34.00	85.00	200.00		
- งานทาสีน้ำมันทำเขตแจ้งเตือนทางลาด (สีขาวสลับสีแดง)	8.40	ตร.ม.	38.00	319.20	38.00	319.20	638.40		
1.1.5 งานเบ็ดเตล็ด									
- ค่าแรงติดตั้งเสาเหล็กกันรถ	6.00	ชุด	-	-	50.00	300.00	300.00		ใช้ของเดิม
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				55,741.95		26,040.58	81,782.53		
รวมค่างานส่วนที่ 1				55,741.95		26,040.58	81,782.53		