


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาด ๔ x ๓ ม. ผนังก่ออิฐบล็อก ภายในประกอบด้วยเคาน์เตอร์ จำนวน ๒ ชุด (ตามแบบขยาย) หลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ พร้อมทางเข้าโดยรอบ	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน	๑๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	จ้างก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	
๕.๑ แบบปร.๖		
๕.๒ แบบปร.๕		
๕.๓ แบบปร.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายนิธิพงษ์	ชะเต	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุภชัย	แสนสุวรรณ	กรรมการ
๖.๓ นายคมสันต์	คำฟอง	กรรมการและเลขานุการ



ที่ สวพส(สอ)/ ๐๐๓๓



๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง


ตามหนังสือที่สวพส.(สพ)/๑๑๐๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก นั้น


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในการผลิต โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก เป็นจำนวนเงิน ๑๙๙,๙๕๐.๐๐บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
๖๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบัน


ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ
รับที่ ๒๘๑
วันที่ 24 พ.ย. 2558
เวลา 12.๒๖

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายนิธิพงษ์ ชะเต)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายคมสันต์ คำฟอง)


(นายอินทร มาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

วิชาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต แบบ ปร.6
เจ้าของอาคาร โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก
หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	152,313.40	1.2726	193,834.03	Factor F
2	ค่างานพิเศษ(ค่าขนส่ง)	6,121.81	1.0000	6,121.81	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		199,955.84	
		คิดเป็นเงิน		199,950.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร


(นายนิติพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานทำฝั้่ง+งานปรับบริเวณ	25.75	ตร.ม.	-	-	10.00	257.50	257.50	
	งานดินซุด + ถม	6.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	673.20	673.20	
	ทรายถมปรับระดับ	0.30	ลบ.ม.	102.81	30.84	91.00	27.30	58.14	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,304.00	260.80	398.00	79.60	340.40	ผสมมือ
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.70	ลบ.ม.	1,513.00	8,624.10	498.00	2,838.60	11,462.70	ผสมมือ
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 6	118.77	กก.	20.40	2,422.91	4.10	486.96	2,909.87	
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 9	84.83	กก.	18.73	1,588.87	4.10	347.80	1,936.67	
	- เหล็กเสริม SD - 30 DB 12	168.72	กก.	18.07	3,048.77	3.30	556.78	3,605.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.45	กก.	32.71	243.57	-	-	243.57	
	ฐานคลองราก	20.00	ม.	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600.00	
	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบและค้ำยัน	41.16	ตร.ม.	120.00	4,939.20	133.00	5,474.28	10,413.48	
	- ตะปู	12.35	กก.	34.12	421.31	-	-	421.31	
	เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็ก C- 100x50x20x2.3 มม.	9.0	ท่อน	712.15	6,409.35	-	-	6,409.35	
	- เหล็ก C- 100x50x20x2.0 มม.	7.0	ท่อน	619.26	4,334.82	-	-	4,334.82	
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.0 มม.	8.0	ท่อน	495.92	3,967.36	-	-	3,967.36	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	503.00	กก.	-	-	10.00	5,030.00	5,030.00	
	- งานทาสีกันสนิม	64.90	ตร.ม.	34.00	2,206.60	35.00	2,271.50	4,478.10	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				39,498.50		18,643.52	58,142.02	

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกคอนกรีตขนาด 19x39 ซม.	32.80	ตร.ม.	110.00	3,608.00	80.00	2,624.00	6,232.00	
	- งานฉาบผนัง + ฉาบเสา	59.75	ตร.ม.	50.00	2,987.50	82.00	4,899.50	7,887.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง	23.0	ม.	70.00	1,610.00	35.00	805.00	2,415.00	
	งานพื้น								
	- งานพื้น คสล. ปูกระเบื้อง 8"x8"	15.15	ตร.ม.	250.00	3,787.50	153.00	2,317.95	6,105.45	
	- งานสีบัวกันเปื้อน	12.10	ม.	15.00	181.50	20.00	242.00	423.50	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ผนังภายนอก ภายใน ฝ้าเพดาน	93.50	ตร.ม.	33.00	3,085.50	30.00	2,805.00	5,890.50	
	- งานทาสีน้ำมันประตู - หน้าต่าง	2.00	ตร.ม.	32.00	64.00	38.00	76.00	140.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว บานกระจกโลหะหนา 6 มม. ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมงานติดตั้ง
	วงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม.								
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ บานกระจกโลหะหนา 5 มม. ขนาด 1.15x1.20 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	รวมงานติดตั้ง
	วงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)								
	- หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา 5 มม. ขนาด 1.15x1.20 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมงานติดตั้ง
	วงกบไม้เนื้อแข็ง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)								
	- ประตูบานเปิดคู่สำเร็จรูป(ใต้เคาน์เตอร์). ขนาดไม่น้อยกว่า 0.65x0.45 ม. (ชุด 2 บาน)	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	1,500.00	พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป(ใต้เคาน์เตอร์). ขนาดไม่น้อยกว่า 0.45x0.65 ม.	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	100.00	200.00	1,700.00	พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	272.00	3,264.00	75.00	900.00	4,164.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ ปูนฉนวนกันความร้อน								
	- งานฝ้าเพดานชายคาสำเร็จรูปแบบมีรูระบายอากาศ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	21.50	ตร.ม.	272.00	5,848.00	75.00	1,612.50	7,460.50	

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนสีซีเมนต์ 0.50x1.20 ทน 0.5 มม.	84.0	แผ่น	53.27	4,474.68	-	-	4,474.68	
	- ครอบสันหลังคา.	14.0	แผ่น	51.40	719.60	-	-	719.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา.	36.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,620.00	1,620.00	
	- เเชิงชายไม้เทียม 8" ปิดทับด้วยไม้เทียม 6" ทน 0.8 มม.	24.0	ม.	70.00	1,680.00	73.00	1,752.00	3,432.00	
	- งานปิดจั่วไม้เทียม ขนาด 6" ทน 0.8 มม.	3.00	ตร.ม.	180.00	540.00	91.00	273.00	813.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์				50,000.28		20,276.95	70,277.23	
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	งานโคมไฟฟ้า, สวิตช์								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W	2.0	ชุด	360.00	720.00	115.00	230.00	950.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W	2.0	ชุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
	- สวิตช์ทางเดี่ยว พร้อมบล็อก หน้ากาก	4.0	ชุด	40.00	160.00	70.00	280.00	440.00	
	- ปลั๊กคู่ พร้อมบล็อก หน้ากาก	5.0	ชุด	130.00	650.00	80.00	400.00	1,050.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง+ ลูกย่อย	1.0	ชุด	2,875.00	2,875.00	400.00	400.00	3,275.00	
	พัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8"	1.0	ชุด	830.00	830.00	345.00	345.00	1,175.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟสำหรับตู้ควบคุม	1.0	จุด	860.00	860.00	110.00	110.00	970.00	
	- สายไฟดวงโคม	4.0	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- สายไฟสวิตช์	4.0	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- สายไฟเต้ารับ	5.0	จุด	430.00	2,150.00	110.00	550.00	2,700.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				10,035.00		3,185.00	13,220.00	

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4	หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล								
	ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น 2 หลุมพร้อมอุปกรณ์(รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซี)	1.0	ชุด	3,880.00	3,880.00	110.00	110.00	3,990.00	
	สต็อปวาล์ว	1.0	ตัว	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	
	ก๊อคน้ำสนาม 1/2"	1.0	ตัว	112.15	112.15	25.00	25.00	137.15	
	บ่อดักไขมัน ขนาด 15 ลิตร แบบตั้งพื้น(พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	1.0	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	บ่อบังคับซีเมนต์ Ø 1.00 ม.	4.0	ท่อน	230.00	920.00	57.00	228.00	1,148.00	
	ฝาบ่อบังคับซีเมนต์ Ø 1.00 ม.	1.0	ฝา	135.00	135.00	34.00	34.00	169.00	
	- งานเดินท่อน้ำเสีย	1.0	จุด	900.00	900.00	-	-	900.00	รวมค่าแรง
	- งานเดินท่อน้ำดี	2.0	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	รวมหมวดงานประปา สุขาภิบาล				9,727.15		947.00	10,674.15	
	รวมหมวดงานทั้งหมด				109,260.93		43,052.47	152,313.40	
	*ค่าขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล(ลบ.ม.)	9.00	ลบ.ม.	-	-	556.53	5,008.76	5,008.76	
	*ค่าขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล(ตัน.)	2.80	ตัน.	-	-	397.52	1,113.05	1,113.05	

กรณี ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร (นน. รวมไม่เกิน 15 ตัน.)

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงสิ่งก่อสร้าง L = 110 กม.

2. ทางลาดยาง กม. ค่าตัวแปรสภาพผิวทาง

ระยะทางราบ 80 x 1.00 = 80 กม.

ระยะทางลูกเนิน 0 x 2.12 = 0 กม.

ระยะทางภูเขา 0 x 2.56 = 0 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 20 x 1.24 = 24.8 กม.

ระยะทางลูกเนิน 0 x 2.36 = 0 กม.

ระยะทางภูเขา 10 x 2.8 = 28 กม.

รวมระยะทาง D = 132.8 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 132.8 / 110 = 1.2072727

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง = 460.98 บาท/ลบ.ม. 329.27 บาท/ตัน

- ค่าขนส่งจริง = 556.53 บาท/ลบ.ม.

= 397.52 บาท/ตัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายันทพงษ์ | ชเขต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุภชัย | แสนสุวรรณ | กรรมการ |
| ๓. นายคมสันต์ | คำฟอง | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

โดยมีนันทพงษ์ ชเขต ประธานกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่ประธานการประชุม สรุปได้
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามหนังสือที่สวพส.(สพ)/๑๑๐๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายันทพงษ์ | ชเขต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุภชัย | แสนสุวรรณ | กรรมการ |
| ๓. นายคมสันต์ | คำฟอง | กรรมการและเลขานุการ |

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก**

คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินและกำหนดราคางานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในการผลิต โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก โดยพิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนี
เศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดตาก เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้สืบราคารายการที่ไม่มี
รายการวัสดุก่อสร้างตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดตากจากร้านค้าใน
พื้นที่ก่อสร้างจังหวัดตาก เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมทั้งใช้ค่าแรงงานก่อสร้างจากเกณฑ์บัญชีค่าแรง/
ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง
ใหม่ในการกำหนดราคากลาง โดยสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. ค่าวัสดุ+ค่าแรง	๑๕๒,๓๑๓.๔๐	บาท
๒. Factor F ๑.๒๗๒๖	๔๑,๕๒๐.๖๓	บาท
๓. ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ Factor F	๑๙๓,๘๓๔.๐๓	บาท
๔. ค่างานพิเศษ(ค่าขนส่งวัสดุ)	๖,๑๒๑.๘๑	บาท
๕. คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น	๑๙๙,๙๕๕.๘๔	บาท
๕. คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	๑๙๙,๙๕๐.๐๐	บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้างในการผลิต โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จ.ตาก เป็นจำนวนเงิน ๑๙๙,๙๕๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการจัดทำเอกสารกำหนดราคากลาง นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.