



ที่ สวพส(สอ)/ ๓๔๔

๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รับที่ ๕๖๑๖
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๕๐ น.

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุ อาคาร ๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือที่สวพส.(สอ)/๓๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

ต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ
รับที่ ๒๒๙
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๐๕

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์พงศ์ ชะเต)

น.ค. มจร
ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางกมลลักษณ์ มีแก้ว)
(นายคมสันต์ คำฟอง)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

.....
(นายอินทร มาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
วิชาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒๒ เม.ย. ๒๕๕๘


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5 แบบ ปร.6
เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 4 แผ่น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	276,431.58	1.2726	351,786.83	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			351,786.83	
	คิดเป็นเงิน			351,700.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร




(นายนิธิพงษ์ ชะเด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							108,496.43	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							157,290.15	
1.3	หมวดงานไฟฟ้า							10,645.00	
								276,431.58	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>276,431.58</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานทำฝั้+งานปรับบริเวณ	30.0	ตร.ม.	-	-	10.00	300.00	300.00	
	งานดินซุด	16.85	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,668.15	1,668.15	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	470.28	470.28	91.00	91.00	561.28	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,465.00	732.50	398.00	199.00	931.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(cube)	8.80	ลบ.ม.	1,775.70	15,626.16	391.00	3,440.80	19,066.96	
	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลางหนา 6 ซม. LL = 300 กก./ตร.ม.	22.5	ตร.ม.	290.00	6,525.00	25.00	562.50	7,087.50	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 6	137.64	กก.	21.72	2,989.54	3.40	467.98	3,457.52	
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 9	97.30	กก.	21.02	2,045.25	3.40	330.82	2,376.07	
	- เหล็กเสริม SD - 30 DB 12	594.96	กก.	21.18	12,601.25	3.40	2,022.86	14,624.12	
	- เหล็กเสริม SD - 30 DB 16	63.12	กก.	20.83	1,314.79	3.40	214.61	1,529.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.75	กก.	30.37	539.07	-	-	539.07	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ๑ 4 มม.๑ 0.20 ม.	23.00	ตร.ม.	40.00	920.00	5.00	115.00	1,035.00	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	96.00	ตร.ม.	120.00	11,520.00	133.00	12,768.00	24,288.00	
	- ตะปู	28.00	กก.	32.71	915.88	-	-	915.88	
	เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็ก C- 100x50x20x2.3 มม.	17.0	ท่อน	588.79	10,009.43	-	-	10,009.43	
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.3 มม.	8.0	ท่อน	485.95	3,887.60	-	-	3,887.60	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	544.00	กก.	-	-	8.50	4,624.00	4,624.00	
	- งานทาสีกันสนิม	67.70	ตร.ม.	35.00	2,369.50	35.00	2,369.50	4,739.00	
	งานบันได								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(cube)	0.85	ลบ.ม.	1,775.70	1,509.35	391.00	332.35	1,841.70	
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 6	6.66	กก./4	21.72	144.66	3.40	22.64	167.30	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 9	24.95	กก.	21.02	524.45	3.40	84.83	609.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.	30.37	18.22	-	-	18.22	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	1.20	ตร.ม.	120.00	144.00	133.00	159.60	303.60	
	- ตะปู	0.35	กก.	32.71	11.45	-	-	11.45	
	- งานก่ออิฐบล็อกคอนกรีตขนาด 19x39 ซม.หนา 7 ซม.	7.80	ตร.ม.	354.00	2,761.20	89.00	694.20	3,455.40	
	- ทราบดีด	0.80	ลบ.ม.	470.28	376.22	91.00	72.80	449.02	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				77,955.79		30,540.64	108,496.43	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- งานพื้น คสล.พื้นผิวปูกระเบื้อง 16"x16"	27.00	ตร.ม.	260.00	7,020.00	125.00	3,375.00	10,395.00	
	- งานพื้น คสล.พื้นผิวขัดหยาบ	4.0	ตร.ม.	25.00	100.00	61.00	244.00	344.00	
	2.2 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม. ฉนวนกันความร้อน 0.5 มม.	41.5	ตร.ม.	270.00	11,205.00	70.00	2,905.00	14,110.00	
	- ครอบสันหลังคา.	19.5	ม.	220.00	4,290.00	50.00	975.00	5,265.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ปิดทับด้วยไม้เนื้อแข็ง 1"x6".	20.5	ม.	139.00	2,849.50	69.00	1,414.50	4,264.00	
	2.3 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	44.25	ตร.ม.	354.00	15,664.50	89.00	3,938.25	19,602.75	
	- งานฉาบผนัง	81.10	ตร.ม.	63.00	5,109.30	82.00	6,650.20	11,759.50	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง	27.50	ม.	70.00	1,925.00	35.00	962.50	2,887.50	
	- งานทาสีผนังใหม่	81.10	ตร.ม.	35.00	2,838.50	30.00	2,433.00	5,271.50	
	- งานทาสีผนังเดิม	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	30.00	360.00	780.00	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	27.0	ตร.ม.	262.00	7,074.00	75.00	2,025.00	9,099.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	28.10	ตร.ม.	35.00	983.50	30.00	843.00	1,826.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานสวิงคู่ กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 1.70x2.10ม. วงกบอลูมิเนียมสีชา พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.0	ชุด.	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.50 ม. วงกบอลูมิเนียมสีชา พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.0	ชุด.	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 1.20x1.20 ม. วงกบอลูมิเนียมสีชา พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.0	ชุด.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานลูกกรงเหล็กดัด ขนาด 1.2x1.20 ม.	1.0	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานลูกกรงเหล็กดัด ขนาด 2.50x1.20 ม.	1.0	ชุด	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	2.6 งานชั้นวางของ								
	- เหล็กฉาก 50x50x4.0 มม.	60.0	ท่อน	420.56	25,233.60	156.00	9,360.00	34,593.60	
	- แผ่น วิวาบอร์ด ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม.	16.00	แผ่น	450.00	7,200.00	135.00	2,160.00	9,360.00	
	- งานทาสีกันสนิม	72.00	ตร.ม.	35.00	2,520.00	35.00	2,520.00	5,040.00	
	- ยางรองขาตู้	1.00	งาน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	2.7 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนขอบคั่น คสล.	2.00	ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	6.60	ตร.ม.	-	-	38.00	250.80	250.80	
	- งานเชื่อมฉาบแต่งขอบ	8.2	ม.	70.00	574.00	35.00	287.00	861.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				116,506.90		40,783.25	157,290.15	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร 5
 สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	3.1 โคมไฟฟ้า, สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W	2.0	ชุด	675.00	1,350.00	135.00	270.00	1,620.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	3.0	ชุด	40.00	120.00	70.00	210.00	330.00	
	- ปลั๊กคู่	4.0	ชุด	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์	1.0	ตัว.	160.00	160.00	115.00	115.00	275.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	1.0	ชุด	830.00	830.00	345.00	345.00	1,175.00	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟดวงโคม	2.0	ชุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
	- สายไฟสวิตช์	3.0	ชุด	145.00	435.00	80.00	240.00	675.00	
	- สายไฟเต้ารับ	4.0	ชุด	430.00	1,720.00	90.00	360.00	2,080.00	
	- สายไฟ THW เบอร์ 10	40.0	เมตร	65.00	2,600.00	20.00	800.00	3,400.00	ราคารวมงานท่อ
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				7,825.00		2,820.00	10,645.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				202,287.69		74,143.89	276,431.58	

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| ๑. นายนัทพงศ์ | ชเขต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคมสันต์ | คำฟอง | กรรมการ |
| ๓. นายเอกรินทร์ | เชียงคำ | กรรมการและเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

โดยมีนายนัทพงศ์ ชเขต ประธานกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่ประธานการประชุม
สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามหนังสือที่สวพส.(สออ)/๓๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| ๑. นายนัทพงศ์ | ชเขต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคมสันต์ | คำฟอง | กรรมการ |
| ๓. นายเอกรินทร์ | เชียงคำ | กรรมการและเลขานุการ |

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่**

คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมโรง
เก็บวัสดุอาคาร ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ โดยพิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจาก
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ และได้สืบ
ราคารายการที่ไม่มีรายการวัสดุก่อสร้างตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่จากร้านค้าในพื้นที่ก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน ๒๕๕๘ รวมทั้งใช้ค่าแรงงานก่อสร้างจาก
เกณฑ์บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และฉบับปรับปรุงใหม่ในการกำหนดราคากลาง โดยสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. ค่าวัสดุ+ค่าแรง	๒๗๖,๔๓๑.๕๘	บาท
๒. Factor F ๑.๓๓๖๕	๗๕,๓๕๕.๒๕	บาท
๓. ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ Factor F	๓๕๑,๗๘๖.๘๓	บาท
๔. คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น	๓๕๑,๗๘๖.๘๓	บาท
๕. คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	๓๕๑,๗๐๐.๐๐	บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บวัสดุอาคาร ๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๗๐๐.๐๐บาท (สามแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดทำเอกสารกำหนดราคากลาง นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบที่สุดต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.