

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้า โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558


| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------|------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 92,763.15 | 1.3365 | 123,977.95 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |
| 2 | ค่าขนส่ง | 26,547.96 | 1.0000 | 26,547.9587 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 150,525.91 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 150,000.00 | บาท/ม. |
| | (ตัวอักษร) | (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | |

ระยะทางก่อสร้าง


ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท.



(นายันทพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคาากลางและเลขานุการ



ที่ สวทส(สออ)/ ตต๓

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

| |
|-------------------------------|
| สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง |
| รับที่ ๕๑๗ |
| วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘ |
| เขต อ.เมือง |

เรื่อง ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานและทางเข้าแปลงเกษตรกรรม
ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือที่สวทส.(สพ)/๙๒๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและทางเข้าแปลงเกษตรกรรม ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและทางเข้าแปลงเกษตรกรรม ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบให้กลุ่มงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

ต่อไป

| |
|----------------------|
| กลุ่มงานพัสดุ |
| รับที่ ๒๘๐ |
| วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘ |
| เขต ๑๑-๐๘ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนันทพงศ์ ชะเต)

นางกมลลักษณ์ มีแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกมลลักษณ์ มีแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
วิชาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้า โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | สรุปค่างานก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | 92,763.15 | |
| 2 | ค่าขนส่ง | | | | | | | 26,547.96 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 119,311.11 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 | | | | | | | 119,311.11 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้า โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|---------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | ความกว้างถนน 3 เมตร |
| | - งานปรับพื้นที่ และไหล่ทาง | 210.0 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 31.50 | ลบ.ม. | 1,802.35 | 56,774.03 | 436.00 | 13,734.00 | 70,508.03 | |
| | - เหล็กตะแกรง wire mesh ϕ 4 mm. 0.15x0.15 m.# | 210.00 | ตร.ม. | 39.00 | 8,190.00 | 5.00 | 1,050.00 | 9,240.00 | |
| | - ทรายถมปรับระดับ | 10.50 | ลบ.ม. | 364.49 | 3,827.15 | 99.00 | 1,039.50 | 4,866.65 | |
| | - ไม้แบบข้าง+ค้ำยัน ไม้ 70% | 14.7 | ตร.ม. | 110.00 | 1,617.00 | 115.00 | 1,690.50 | 3,307.50 | |
| | - เหล็ก Dowel DB12 mm. | 37.74 | กก. | 21.18 | 799.33 | 3.40 | 128.32 | 927.65 | |
| | - ตะปู | 4.41 | กก. | 32.71 | 144.25 | - | - | 144.25 | |
| | - งานตัด Joint และหยอดยาง | 42.00 | ม. | 27.00 | 1,134.00 | 12.74 | 535.08 | 1,669.08 | |
| | รวมงานปรับปรุงถนนทางเข้า | | | | 70,408.17 | | 19,814.00 | 92,763.15 | |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล(ลบ.ม.) | 53.24 | ลบ.ม. | - | - | 417.69 | 22,237.56 | 22,237.56 | |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล(ตัน.) | 10.630 | ตัน | - | - | 405.49 | 4,310.39 | 4,310.39 | |
| | | งบประมาณ | | 150,000.00 | บาท | | รวมระยะทาง = | 70.00 | เมตร |