

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


แบบ ปร.6

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 4 แผ่น
 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	990,344.45	1.2726	1,260,312.35	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	72,080.00	1.0700	77,125.60	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,337,437.95	
				1,337,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร



(นายภัทรพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกกรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานรื้อถอน							27,537.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							329,462.20	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							179,518.00	
1.4	งานระบบประปา สุขาภิบาล							20,820.00	
1.5	งานปรับปรุงภายนอกอาคาร							433,007.25	
								990,344.45	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>990,344.45</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							72,080.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>72,080.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน (ชั้น 1)								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	147.75	ตร.ม.	-	-	25.00	3,693.75	3,693.75	
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม	29.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,015.00	1,015.00	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	51.00	ชุด	-	-	20.00	1,020.00	1,020.00	
	งานรื้อถอนสวิตช์พร้อมสายไฟฟ้า	19.00	ชุด	-	-	15.00	285.00	285.00	
	งานรื้อถอนพัดลมติดเพดานพร้อมสายไฟฟ้า	13.00	ชุด	-	-	20.00	260.00	260.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		6,273.750	6,273.750	
2	งานสถาปัตยกรรม (ชั้น 1)								
	งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8" x 8" (พร้อมทำระบบกันซึม)	29.0	ตร.ม.	304.00	8,816.00	200.00	5,800.00	14,616.00	
	งานฉาบปูนแต่งฝ้าเพดาน คสล.	14.00	ตร.ม.	22.00	308.00	25.00	350.00	658.00	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง(ฉาบบาง)	-	ตร.ม.	29.00	-	82.00	-	-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% (พื้นผิวอาคารเก่าพร้อมงานทำความสะอาด)	14.00	ตร.ม.	45.00	630.00	30.00	420.00	1,050.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% (พื้นผิวอาคารใหม่)	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	102.0	ตร.ม.	250.00	25,500.00	52.00	5,304.00	30,804.00	ห้องเก็บของ
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ทนความชื้น คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	15.75	ตร.ม.	298.00	4,693.50	52.00	819.00	5,512.50	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ	30.0	ตร.ม.	262.00	7,860.00	75.00	2,250.00	10,110.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				48,857.500		15,843.000	64,700.500	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	งานระบบไฟฟ้า (ชั้น 1)								
	โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w.	6.0	ชุด.	315.00	1,890.00	115.00	690.00	2,580.00	
	โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w.	26.0	ชุด.	-	-	115.00	2,990.00	2,990.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	13.0	ชุด.	-	-	70.00	910.00	910.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง	10.0	ชุด.	56.00	560.00	80.00	800.00	1,360.00	
	พัดลมแบบโคงจรติดเพดาน ขนาด 16"	13.0	ชุด.	-	-	345.00	4,485.00	4,485.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	สายไฟ ดวงโคม	51.0	จุด.	145.00	7,395.00	80.00	4,080.00	11,475.00	
	สายไฟสวิทช์	10.0	จุด.	145.00	1,450.00	80.00	800.00	2,250.00	
	สายไฟพัดลมติดเพดาน	13.0	จุด.	430.00	5,590.00	80.00	1,040.00	6,630.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				16,885.000		15,795.000	32,680.000	
4	งานระบบประปา สุขาภิบาล (ชั้น 1)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น	5.0	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำเสีย	5.0	จุด.	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รวมหมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล				1,850.000		350.000	2,200.000	
	รวมราคามหุดงานทั้งหมด(ชั้น 1)				67,592.50		38,261.75	103,654.25	
1	งานรื้อถอน (ชั้น 2)								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	28.35	ตร.ม.	-	-	25.00	708.75	708.75	
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม	52.20	ตร.ม.	-	-	35.00	1,827.00	1,827.00	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	39.00	ชุด	-	-	20.00	780.00	780.00	
	งานรื้อถอนสวิทช์พร้อมสายไฟฟ้า	28.00	ชุด	-	-	15.00	420.00	420.00	
	งานรื้อถอนพัดลมติดเพดานพร้อมสายไฟฟ้า	20.00	ชุด	-	-	20.00	400.00	400.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		4,135.750	4,135.750	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	งานสถาปัตยกรรม (ชั้น 2)								
	งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8" x 8" (พร้อมทำระบบกันซึม)	44.7	ตร.ม.	304.00	13,573.60	200.00	8,930.00	22,503.60	
	งานฉาบปูนแต่งฝ้าเพดาน คสล.	109.30	ตร.ม.	22.00	2,404.60	25.00	2,732.50	5,137.10	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง(ฉาบบาง)	81.10	ตร.ม.	29.00	2,351.90	82.00	6,650.20	9,002.10	
	งานทำร่องระบายน้ำ ระบาย พร้อมทำกันซึม	81.00	ม.	40.00	3,240.00	20.00	1,620.00	4,860.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% (พื้นผิวอาคารเก่าพร้อมงานทำความสะอาด)	109.40	ตร.ม.	45.00	4,923.00	30.00	3,282.00	8,205.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% (พื้นผิวอาคารใหม่)	81.10	ตร.ม.	35.00	2,838.50	30.00	2,433.00	5,271.50	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	-	ตร.ม.	250.00	-	52.00	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนความชื้น คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	28.45	ตร.ม.	298.00	8,478.10	52.00	1,479.40	9,957.50	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานซ่อมแซมประตูพร้อมทาสี ปรับบานเปลี่ยนบานพับติดตั้งใหม่	2.0	ชุด.	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
	- งานซ่อมแซมตู้เสื้อผ้า สี-ลาย เปลี่ยนแบบใกล้เคียงของเดิม	1.0	ชุด.	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				38,309.700		27,327.100	65,636.800	
3	งานระบบไฟฟ้า (ชั้น 2)								
	โคมไฟ หลอดเรสเซนต์ 1x18 w.	19.0	ชุด.	-	-	115.00	2,185.00	2,185.00	
	โคมไฟ หลอดเรสเซนต์ 1x36 w.	2.0	ชุด.	-	-	115.00	230.00	230.00	
	โคมไฟควานไลท์ฝ้าเพดาน กลม 3.5"	18.0	ชุด.	430.00	7,740.00	115.00	2,070.00	9,810.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมบล็อก หน้ากาก	18.0	ชุด.	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
	เด้ารับไฟฟ้าแบบคู่ มีกราวด์	-	ชุด.	-	-	110.00	-	-	
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	28.0	ชุด.	-	-	70.00	1,960.00	1,960.00	ใช้ของเดิม
	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง	18.0	ชุด.	56.00	1,008.00	80.00	1,440.00	2,448.00	
	พัดลมแบบโครงติดเพดาน ขนาด 16"	20.0	ชุด.	-	-	345.00	6,900.00	6,900.00	
	สายไฟ ดวงโคม	39.0	จุด.	145.00	5,655.00	80.00	3,120.00	8,775.00	
	สายไฟสวิดซ์	18.0	จุด.	145.00	2,610.00	80.00	1,440.00	4,050.00	
	สายไฟพัดลมติดเพดาน	20.0	จุด.	3/6 430.00	8,600.00	80.00	1,600.00	10,200.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				25,613.000		22,205.000	47,818.000	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

แบบ ปร.4,

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4	งานระบบประปา สุขาภิบาล (ชั้น 2)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น	9.0	ชุด	120.00	1,080.00	70.00	630.00	1,710.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง	18.0	ชุด	20.00	360.00	-	-	360.00	
	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำเสีย	27.0	จุด.	250.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	รวมหมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล				8,190.000		630.000	8,820.000	
	รวมราคางานทั้งหมด(ชั้น 2)				72,112.70		54,297.85	126,410.55	
1	งานรื้อถอน (ชั้น 3)								
	งานรื้อถอนผ้าเพดานเดิม	497.50	ตร.ม.	-	-	25.00	12,437.50	12,437.50	
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม	58.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,030.00	2,030.00	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	62.00	ชุด	-	-	20.00	1,240.00	1,240.00	
	งานรื้อถอนสวิทช์พร้อมสายไฟฟ้า	50.00	ชุด	-	-	15.00	750.00	750.00	
	งานรื้อถอนพัดลมติดเพดานพร้อมสายไฟฟ้า	20.00	ชุด	-	-	20.00	400.00	400.00	
	งานรื้อถอนตู้เก็บของ	1.50	เมตร	-	-	180.00	270.00	270.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		17,127.500	17,127.500	
2	งานสถาปัตยกรรม (ชั้น 3)								
	งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x 8".(พร้อมทำระบบกันซึม)	58.0	ตร.ม.	304.00	17,632.00	200.00	11,600.00	29,232.00	
	งานฉาบปูนแต่งฝ้าเพดาน คสล.	28.00	ตร.ม.	22.00	616.00	25.00	700.00	1,316.00	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง(ฉาบบาง)	13.65	ตร.ม.	29.00	395.85	82.00	1,119.30	1,515.15	
	งานทำร่องระบายน้ำ ระบาย พร้อมทำกันซึม	90.00	ม.	40.00	3,600.00	20.00	1,800.00	5,400.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% (พื้นผิวอาคารเก่าพร้อมงานทำความสะอาด)	28.00	ตร.ม.	45.00	1,260.00	30.00	840.00	2,100.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% (พื้นผิวอาคารใหม่)	13.65	ตร.ม.	35.00	477.75	30.00	409.50	887.25	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	466.00	ตร.ม.	250.00	116,500.00	52.00	24,232.00	140,732.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ทนความชื้น คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	31.55	ตร.ม.	298.00	9,401.90	52.00	1,640.60	11,042.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานซ่อมแซมประตูพร้อมทาสี ปรับบานเปลี่ยนบานพับติดตั้งใหม่	18.0	ชุด.	250.00	4,500.00	100.00	1,800.00	6,300.00	
	- งานซ่อมแซมตู้เสื้อผ้า สี-ลาย เลียนแบบใกล้เคียงของเดิม	1.0	งาน	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				154,883.500		44,241.400	199,124.900	
3	งานระบบไฟฟ้า (ชั้น 3)								
	โคมไฟ หลอดเรสเซนต์ 1x18 w.	20.0	ชุด.	315.00	6,300.00	115.00	2,300.00	8,600.00	
	โคมไฟ หลอดเรสเซนต์ 1x36 w.	42.0	ชุด.	360.00	15,120.00	115.00	4,830.00	19,950.00	
	โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5"	40.0	ชุด.	430.00	17,200.00	115.00	4,600.00	21,800.00	
	พัดลมแบบโคงจรติดเพดาน ขนาด 16"	20.0	ชุด.	-	-	345.00	6,900.00	6,900.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	20.0	ชุด.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง	20.0	ชุด.	56.00	1,120.00	80.00	1,600.00	2,720.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	สายไฟ ดวงโคม	102.0	จุด.	145.00	14,790.00	80.00	8,160.00	22,950.00	
	สายไฟสวิทช์	20.0	จุด.	145.00	2,900.00	80.00	1,600.00	4,500.00	
	สายไฟพัดลมติดเพดาน	20.0	จุด.	430.00	8,600.00	80.00	1,600.00	10,200.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				66,030.000		32,990.000	99,020.000	
4	งานระบบประปา สุขาภิบาล (ชั้น 3)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น	10.0	ชุด	120.00	1,200.00	70.00	700.00	1,900.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง	20.0	ชุด	20.00	400.00	-	-	400.00	
	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำเสีย	30.0	จุด.	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมหมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล				9,100.000		700.000	9,800.000	
	รวมราคาหมวดงานทั้งหมด(ชั้น 3)				230,013.50		95,058.90	325,072.40	
	รวมราคางานทั้งหมด(ชั้น 1+2+3)							555,137.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักศูนย์ฝึก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
5	งานสถาปัตยกรรม (ภายนอกอาคาร)								
	งานทำความสะอาดผ้าเตadanและผนังเดิมพร้อมซ่อมแซมผนังบางจุด	3,227.55	ตร.ม.	5.00	16,137.75	15.00	48,413.25	64,551.00	
	งานนั่งร้านไม้	425.00	ตร.ม.	100.00	42,500.00	40.00	17,000.00	59,500.00	
	งานทาสี (อาคารเก่า)								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ผนัง	2,351.35	ตร.ม.	45.00	105,810.75	30.00	70,540.50	176,351.25	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ผ้าเตadan	876.20	ตร.ม.	45.00	39,429.00	30.00	26,286.00	65,715.00	
	งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิว และงานติดตั้งระบบกันซึมผนัง พร้อมทาสีกันซึมปิดทับ	124.2	ตร.ม.	450.00	55,890.00	-	-	55,890.00	รวมค่าแรง
	งานทาสีกันสนิมและซ่อมแซมกันสาด	40.0	จุด.	200.00	8,000.00	50.00	2,000.00	10,000.00	
	งานซ่อมแซมหลังคา (เฉพาะจุด)	4.0	จุด.	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร				268,567.500		164,439.750	433,007.250	
	รวมราคางานอาคารทั้งหมด				638,286.20		352,058.25	988,144.45	

