

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
โครงการ ประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรมไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	316,357.60	1.2726	402,596.68	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		402,596.68	
		คิดเป็นเงินประมาณ		402,500.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร




(นายนัทพงศ์ แซ่เต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
 โครงการ ประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรมไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน ซ่อมแซม								
	- งานรื้อถอนหลังคาสแลนเดิม	5,932.00	ตร.ม.	-	-	7.00	41,524.00	41,524.00	รื้อพร้อมขนเก็บ
	- งานซ่อมแซม โครงหลังคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	1.2 งานเสริมโครงเคร่าเหล็กยึดสแลน								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี (GALVANIZES STEEL PIPES) BS-M/ (คาน้ำเงิน) ขนาด 3/4" หนา 2.6 มม.(9.42 Kg.)	1,360.00	กก.	42.41	57,677.60	8.50	11,560.00	69,237.60	
	1.3 งานมุงหลังคา								
	- สแลนสีดำ แบบผืน พลาแสง 70% เกรด A	2,966.00	ตร.ม.	12.00	35,592.00	5.00	14,830.00	50,422.00	
	- สแลนสีดำ แบบผืน พลาแสง 50% เกรด A	2,966.00	ตร.ม.	9.00	26,694.00	5.00	14,830.00	41,524.00	
	- งานตัด เย็บ สแลน	5,977.00	ม.	-	-	10.00	59,770.00	59,770.00	
	- ก๊ิบลื้อพลาสติก ขนาด 3/4" สีเขียว สีดำหรือสีขาว	1,635.00	ตัว	10.00	16,350.00	3.00	4,905.00	21,255.00	
	- งานนั่งร้าน	200.00	ตร.ม.	50.00	10,000.00	20.00	4,000.00	14,000.00	
	- สายรัดโรงเรือน	1,500.00	ม.	7.50	11,250.00	2.25	3,375.00	14,625.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>157,563.60</b>		<b>158,794.00</b>	<b>316,357.60</b>	