

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานซ่อมแซมอาคารนิทรรศการสวนเกษตรทฤษฎีใหม่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานซ่อมแซม ผนัง ไม้พื้น หลังคา ฝ้า เพดาน งานติดตั้งโดมไฟฟ้า งานสี อื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๖
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นายอัครเดช เยาวโยธิน กรรมการ
  - ๖.๓. นายเมธี ยาบุญณะ กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารนิทรรศการสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559




ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท )	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	155,844.60	1.2708	198,047.32	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		198,047.32	
		คิดเป็นเงินประมาณ		198,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

135.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

1,466.67 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายยงยุทธ คงได้ )ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
( นายอัครเดช เยาวโยธิน )ลงชื่อ.....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
( นายเมธี ยานูนะ )



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารนิทรรศการสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
1.1	งานรื้อถอนและเตรียมการ								
	1.1.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา	250.00	ตร.ม.	-	-	25:00	6,250.00	6,250.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม (เฉพาะชุดโคมดาวนัสไลท์)	22.00	ชุด	-	-	20:00	440.00	440.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มแผ่นเรียบ (เฉพาะวัสดุแผ่น)	121.00	ตร.ม.	-	-	20:00	2,420.00	2,420.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังแผ่นไม้ (บัวฐานเสา) พร้อมโครงเคร่า	6.40	ตร.ม.	-	-	30:00	192.00	192.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเสาธง พร้อมเหล็กตัดโค้ง (บริเวณฐานเสาธง)	1.00	งาน	-	-	300:00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนขอบฐานเสาธง	4.00	ตร.ม.	-	-	40:00	160.00	160.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอนและเตรียมการ							9,762.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
	- งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม.พร้อมติดตั้งกันความร้อน หนา 5 มม	250.00	ตร.ม.	225.00	56,250.00	70.00	17,500.00	73,750.00	เคลือบสี
	- งานครอบสันหลังคา (FLASHING)	45.00	เมตร	85.00	3,825.00	25:00	1,125.00	4,950.00	เคลือบสี
	- งานครอบข้างปิดจั่ว (FLASHING)	35.00	เมตร	85.00	2,975.00	25:00	875.00	3,850.00	เคลือบสี
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว (เฉพาะเชิงชายรอบชายคา)	140.00	เมตร	69.00	9,660.00	45:00	6,300.00	15,960.00	
	รวมงานหลังคา							98,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ ซ่อมแซมอาคารนิทรรศการสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
*	- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดมีอะลูมิเนียมพอยล์ (ใช้โครงคร่าวเดิม)	121.00	ตร.ม.	96.00	11,616.00	75.00	9,075.00	20,691.00	
	- งานติดตั้งโคมดาว์นไลท์ (ใช้ของเดิม)	22.00	ชุด	-	-	115.00	2,530.00	2,530.00	
	รวมงานงานฝ้าเพดาน							23,221.00	
	1.2.2 งานพื้น								
*	- งานเทคอนกรีตพื้นภายนอก (บริเวณฐานเสาธงเดิม)	0.60	ลบ.ม.	1,800.00	1,080.00	436.00	261.60	1,341.60	
	รวมงานงานพื้น							1,341.60	
	1.2.3 งานทาสี								
*	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งใหม่)	159.00	ตร.ม.	35.00	5,565.00	30.00	4,770.00	10,335.00	
*	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	195.00	ตร.ม.	35.00	6,825.00	30.00	5,850.00	12,675.00	
	รวมงานทาสี							23,010.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							146,082.60	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							155,844.60	