


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บวัสดุของศูนย์เรียนรู้ แบบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	86,017.89	1.3074	112,459.79	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		112,459.79	
		คิดเป็นเงิน		112,450.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร


(นายันทพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมสันต์ คำฟอง)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บวัสดุของศูนย์เรียนรู้
สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานปรับปรุงหลังคา							86,017.89	
								86,017.89	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>86,017.89</u>	
2	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							-	
	2.2 งานระบบพิเศษอื่นๆ							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
3	กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ(จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
4	กลุ่มงานที่ 4								
	4.1 งานภูมิทัศน์							-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 4								
	รวมค่างานส่วนที่ 1							<u>86,017.89</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บวัสดุของศูนย์เรียนรู้

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานปรับปรุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีส หนา 0.35 มม. เคลือบฉนวนกันความร้อน 5 มม.	93.0	ตร.ม.	250.00	23,250.00	70.00	6,510.00	29,760.00	
	- ครอบสันหลังคา	10.0	ม.	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
	- เชิงชาย+ปิดลอน ไม้เทียม หนา 0.8 ซม.	38.00	ม.	60.00	2,280.00	73.00	2,774.00	5,054.00	
	- ปิดจั่วเมทัลชีส โครงเคร่าเหล็ก	10.80	ตร.ม.	220.00	2,376.00	70.00	756.00	3,132.00	
	เหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง - 38x38x1.7 มม.	17.0	ท่อน	269.60	4,583.20	-	-	4,583.20	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x2.0 มม.	17.0	ท่อน	645.30	10,970.10	-	-	10,970.10	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x2.8 มม.	11.0	ท่อน	886.69	9,753.59	-	-	9,753.59	
	- งานสีกันสนิม	65.00	ตร.ม.	30.00	1,950.00	35.00	2,275.00	4,225.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	1,058.00	กก.	-	-	10.00	10,580.00	10,580.00	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	90.0	ตร.ม.	-	-	40.00	3,600.00	3,600.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา	93.0	ตร.ม.	-	-	20.00	1,860.00	1,860.00	รื้อกอง
	รวมราคางานทั้งหมด				57,162.89		28,855.00	86,017.89	