

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	271,203.68	1.3624	369,487.89	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		369,487.89	
		คิดเป็นเงินประมาณ		369,480.00	บาท/ม.
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			

ระยะทางก่อสร้าง

ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท./ม


(นายนัทพงศ์ ชะเด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง จ.น่าน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร							271,203.68	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							271,203.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4

โครงการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาว จ.น่าน
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	<u>งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร</u>								
	- งานถางป่าและขุดต่อ + งานวางผัง	651.00	ตร.ม.	-	-	1.67	1,087.17	1,087.17	
	- งานตัดดิน	32.55	ลบ.ม.	-	-	30.38	988.87	988.87	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	31.50	ลบ.ม.	690.73	21,758.06	32.76	1,031.94	22,790.00	
	- งานผิวทางคอนกรีต	630.00	ตร.ม.	377.45	237,795.02	-	-	237,795.02	รวมค่าแรง
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	123.00	ม.	69.45	8,542.63	-	-	8,542.63	รวมค่าแรง
	รวมงานถนน คสส.				268,095.70		3,107.98	271,203.68	
	พื้นที่ถนน							630.00	ตร.ม.

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานและแปลงเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนันทพงศ์	ชเขต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุภชัย	แสนสุวรรณ	กรรมการ
๓. นายคมสันต์	คำฟอง	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยมีนายนันทพงศ์ ชเขต ประธานกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่ประธานการประชุม
สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามหนังสือที่สวพส.(สพน)/๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานและแปลง
เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ประกอบด้วย

๑. นายนันทพงศ์	ชเขต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุภชัย	แสนสุวรรณ	กรรมการ
๓. นายคมสันต์	คำฟอง	กรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานและแปลง
เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง

คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน
และแปลงเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง โดยพิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนัก
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้สืบราคารายการที่
ไม่มีรายการวัสดุก่อสร้างตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดน่าน จากร้านค้า
ในพื้นที่ก่อสร้างจังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งใช้ค่าแรงงานก่อสร้างจากเกณฑ์บัญชีค่าแรง/
ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง
ใหม่ในการกำหนดราคากลาง โดยสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. ค่าวัสดุ+ค่าแรง	๒๗๑,๒๐๓.๖๘	บาท
๒. Factor F ๑.๓๖๒๔	๙๘,๒๘๔.๒๑	บาท
๓. ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ Factor F	๓๖๙,๔๘๗.๘๙	บาท
๔. คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น	๓๖๙,๔๘๗.๘๙	บาท
๕. คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	๓๖๙,๔๘๐.๐๐	บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานและแปลง
เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๔๘๐.๐๐ บาท (สามแสนหก
หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดย
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการจัดทำเอกสารกำหนดราคากลาง นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
สถาบัน เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.