


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คุระบายน้ำคอนกรีต แบบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง จังหวัดน่าน
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 ราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	128,790.27	1.2726	163,898.49	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			163,898.49	
	คิดเป็นเงิน			163,800.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร


 (นายนิธิพงษ์ ชะเค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุกชัย แสนสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายคมสันต์ คำฟอง)
 กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง จังหวัดน่าน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด	18.26	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,807.74	1,807.74	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	10.55	ลบ.ม.	1,600.00	16,880.00	436.00	4,599.80	21,479.80	
	- งานไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	45.60	ตร.ม.	120.00	5,472.00	133.00	6,064.80	11,536.80	
	- เหล็กเส้น RB6 มม.	315.24	กก.	16.990	5,355.93	4.10	1,292.48	6,648.41	
	- เหล็กเส้น RB9 มม.	828.34	กก.	17.040	14,114.91	4.10	3,396.19	17,511.11	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	22.85	กก.	52.34	1,195.97	-	-	1,195.97	
	- ตะปู	13.65	กก.	37.38	510.24	-	-	510.24	
	งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีต	2.100	ตร.ม.	-	-	97.00	203.70	203.70	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				43,529.05		17,364.72	60,893.77	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าปิดรางตะแกรงเหล็กแบน								
	- เหล็กแบน 1-1/2" หน้า 6 มม.	1,438.50	กก.	21.00	30,208.50	10.00	14,385.00	44,593.50	
	- เหล็กฉาก 40x40x6 มม.	553.00	กก.	21.00	11,613.00	10.00	5,530.00	17,143.00	
	- งานสีกันสนิม	88.00	ตร.ม.	35.00	3,080.00	35.00	3,080.00	6,160.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				44,901.50		22,995.00	67,896.50	
	รวมงานทั้งหมด				88,430.55		40,359.72	128,790.27	