

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่อง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงสร้าง คสล.

คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐/ตร.ชม.และรูปทรงระบอบก

จำนวน ๕.๖๐ ลบ.ม.

-เหล็กเสริม SR-๒๔ RB๙ จำนวน ๙๓๓.๐ กก.

ลวดผูกเหล็ก ศก.๑.๒๕ มม.(เบอร์ ๑๘) จำนวน ๖๑ กก.

ไม้แบบ(ค่าแรงคิด๑๐๐%) จำนวน ๑๐๐.๐ ตร.ม.

-ไม้แบบ(ค่าวัสดุคิด ๗๐%)จำนวน ๗๐.๐ ตร.ม.

-ไม้เคร่าและค้ำยัน ๓๐% จำนวน ๓๐.๐ ตร.ม.

- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด ๓.๔ นิ้ว จำนวน ๓๐.๐กก.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แม่ฮ่อง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๕.๑ แบบปร.๖

๕.๒ แบบปร.๕

๕.๓ แบบปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิธิพงษ์ ชะเต ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ


๖.๓ นายคมสันต์ คำฟอง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.6


ประเภท รายการประมาณราคาค่างานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 รวมจำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
A-1	ประเภทงานอาคาร	168,832.59	1.2708	214,552.46	Factor F
A-2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		214,552.46	
		คิดเป็นเงิน		214,500.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			




(นายнатพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุทธชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4.ก

รายการประมาณราคางานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ใช้บัญชีค่าวัสดุจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ของจังหวัดตาก เดือนธันวาคม 2558
ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานเตรียมการ								
	งานขุดดินพร้อมถมคืน	26.7	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,337.50	3,337.50	
	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	91.00	273.00	1,473.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองกันหลุม	3.00	ลบ.ม.	1,300.00	3,900.00	398.00	1,194.00	5,094.00	ผสมมือ
	รวมงานเตรียมการ				5,100.00		4,804.50	9,904.50	
1.2	งานโครงสร้าง คสล.								
	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	5.60	ลบ.ม.	1,841.00	10,309.60	391.00	2,189.60	12,499.20	
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 9	933.0	กก	20.86	19,462.38	4.10	3,825.30	23,287.68	
	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	61.0	กก	32.71	1,995.31	4.10	250.10	2,245.41	
	ไม้แบบ (ค่าแรงคิด 100 %)	65.0	ตร.ม.	-	-	133.00	8,645.00	8,645.00	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุคิด 70 %)	45.0	ตร.ม.	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	- ไม้เคร่าและค้ำยัน 30 %	20.0	ตร.ม.	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3-4 นิ้ว	30.0	กก	32.71	981.30	5.00	150.00	1,131.30	
	รวมงานโครงสร้าง คสล.				46,998.59		15,060.00	62,058.59	
1.4	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝาทะแกรงเหล็กพร้อมบาริ๊บ								
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.(ฝาทะแกรงเหล็ก)	1,610.00	กก.	29.50	47,495.00	10.00	16,100.00	63,595.00	
	- บ่าเหล็กฉาก 50x50x6มม.	651.00	กก.	29.50	19,204.50	10.00	6,510.00	25,714.50	
	- งานาสีกันสนิม	108.00	ตร.ม.	40.00	4,320.00	30.00	3,240.00	7,560.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				71,019.50		25,850.00	96,869.50	