


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คุระบายน้ำคอนกรีต แบบ ปร.6
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางช้าง จังหวัดน่าน
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2 แผ่น
 ราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	131,066.75	1.2708	166,559.62	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		166,559.62	
		คิดเป็นเงิน		166,500.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ


ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร


(นายธีรพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางยาง จังหวัดน่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	หมวดงานโครงสร้าง							63,170.25	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							67,896.50	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							131,066.75	
2	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	2.2 งานระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
3	กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ(จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
4	กลุ่มงานที่ 4								
	4.1 งานภูมิทัศน์								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 4								
	รวมค่างานส่วนที่ 1							131,066.75	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							0.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง คูระบายน้ำคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางช้าง จังหวัดน่าน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	กลุ่มงานที่ 1								
	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานดินพุด	18.26	ลบ.ม.			99.00	1,807.74	1,807.74	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	10.55	ลบ.ม.	1,583.00	16,700.65	436.00	4,599.80	21,300.45	
	- งานไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	45.60	ตร.ม.	120.00	5,472.00	133.00	6,064.80	11,536.80	
	- เหล็กเส้น RB6 มม.	315.24	กก.	19.960	6,292.19	4.10	1,292.48	7,584.67	
	- เหล็กเส้น RB9 มม.	828.34	กก.	18.720	15,506.52	4.10	3,396.19	18,902.72	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	22.85	กก.	57.94	1,323.93	-	-	1,323.93	
- ตะปู	13.65	กก.	37.38	510.24	-	-	510.24		
	งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีต	2.100	ตร.ม.	-	-	97.00	203.70	203.70	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				45,805.53	17,364.72	63,170.25		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานฝาปิดรางตะแกรงเหล็กแบน								
	- เหล็กแบน 1-1/2" หน้า 6 มม.	1,438.50	กก.	21.00	30,208.50	10.00	14,385.00	44,593.50	
	- เหล็กฉาก 40x40x6 มม.	553.00	กก.	21.00	11,613.00	10.00	5,530.00	17,143.00	
	- งานสีกันสนิม	88.00	ตร.ม.	35.00	3,080.00	35.00	3,080.00	6,160.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				44,901.50	22,995.00	67,896.50		
	รวมงานทั้งหมด				90,707.03	40,359.72	131,066.75		