

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | |
|----|---|---------------------|
| ๑. | โครงการ งานจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน | |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | |
| ๒. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท | |
| ๓. | ลักษณะงาน | |
| | โดยสังเขป งานปรับปรุง รื้อถอน ติดตั้ง ผัง พื้น ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ โคมไฟ อาคารเดิม | |
| | งานต่อเติมหลังคา งานเสริมฐานเสาเหล็ก งานติดตั้งโครงเหล็กที่นั่ง งานตกแต่ง งานสี อื่นๆ | |
| ๔. | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท | |
| ๕. | บัญชีประมาณราคากลาง | |
| | ๕.๑ แบบ พร.๖ | |
| | ๕.๒ แบบ พร.๕ | |
| | ๕.๓ แบบ พร.๔ | |
| ๖. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑. นายยงยุทธ คงได้ | ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒. นายเมธี ยานบุญนะ | กรรมการ |
| | ๖.๓. นายพรชัย ราชดี | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 13 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 516,041.23 | 1.2708 | 655,785.20 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |
| 2 | ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 788,770.70 | 1.0700 | 843,984.65 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | - | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 1,499,769.85 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 1,499,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร


(นายยงยุทธ คงได้)
ประธานกรรมการ


(นายเมธี ยานุนัน)
กรรมการ


(นายพรชัย ราชดี)
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน) | | | | | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไถ่ และค่าภาษี) | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนและเตรียมการ | | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนผนังอิฐซิมบอร์ตบุงสองด้าน พร้อมโครงเคร่า | 150.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนผนังพลาสติก พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง | 75.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง | 4.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 120.00 | 120.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง | 7.50 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 525.00 | 525.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จ (แผ่นลานิเบต) | 44.00 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่) | 1.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | รื้อกอง |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) | 3.00 | ชุด | - | - | 80.00 | 240.00 | 240.00 | รื้อกอง |
| | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วมชนิดนั่งราบ) ทุกขนาด/ทุกชนิด | 1.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 140.00 | 140.00 | รื้อขนไป |
| | - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ | 21.00 | ชุด | - | - | 30.00 | 630.00 | 630.00 | รื้อขนไป |
| | รวมหมวดงานรื้อถอนและเตรียมการ | | | | | | | 10,330.00 | |
| 1.2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานหลังคา METAL SHEET (ต่อเติมหลังคาด้านหลัง) | | | | | | | | |
| | - อะเส ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 1.50 | ท่อน | 843.00 | 1,264.50 | - | - | 1,264.50 | (4.75+/- Kg./m.) |
| | - จันทัน ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 5.50 | ท่อน | 843.00 | 4,636.50 | - | - | 4,636.50 | (4.75+/- Kg./m.) |
| | - แป้ ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 7.00 | ท่อน | 620.00 | 4,340.00 | - | - | 4,340.00 | (3.66+/- Kg./m.) |
| | - งานหลังคาแผ่นเหล็กตีลอน หนา 4 มม. หรือดัดถนนวน | 33.60 | ตร.ม. | 230.00 | 7,728.00 | 70.00 | 2,352.00 | 10,080.00 | |
| | กันความร้อน หนา 5 มม. | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | 58.80 | กก. | - | - | 10.00 | 588.00 | 588.00 | รวมสาคเชื่อม |
| | รวมงานหลังคา | | | | | | | 20,909.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.2 งานหลังคา POLYCARBONATE (ต่อเติมหลังคาด้านหน้า) | | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 1.50 | ท่อน | 1,041.00 | 1,561.50 | - | - | 1,561.50 | (6.66+/- Kg./m.) |
| | - อะเสท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 1.50 | ท่อน | 620.00 | 930.00 | - | - | 930.00 | (3.66+/- Kg./m.) |
| | - ฉันทันท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 5.00 | ท่อน | 620.00 | 3,100.00 | - | - | 3,100.00 | (3.66+/- Kg./m.) |
| | - แป้ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 5.00 | ท่อน | 620.00 | 3,100.00 | - | - | 3,100.00 | (3.66+/- Kg./m.) |
| | - งานทาสีกันสนิม | 17.40 | ตร.ม. | 30.00 | 522.00 | 38.00 | 661.20 | 1,183.20 | |
| | - งานติดตั้งหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต | 29.50 | ตร.ม. | 238.00 | 7,021.00 | 23.00 | 678.50 | 7,699.50 | รวมอุปกรณ์ยึดแผ่น |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา (ทรงเพิง) | 52.00 | กก. | - | - | 10.00 | 520.00 | 520.00 | รวมลาดเชื่อม |
| | รวมงานหลังคา | | | | | | | 18,094.20 | |
| 1.2.3 งานเสริมฐานเสาเหล็กกล่องด้วยคอนกรีตขนาด 0.30 x 0.30 สูง 0.30 ม. และ 0.80 ม. | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม. | 28.00 | กก. | 21.26 | 595.28 | 3.30 | 92.40 | 687.68 | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 0.53 | ลบ.ม. | 1,775.00 | 940.75 | 391.00 | 207.23 | 1,147.98 | |
| | - งานแบบหล่อทั่วไป (คิด 50%) | 4.00 | ตร.ม. | - | - | 115.00 | 460.00 | 460.00 | |
| | รวมงานเสริมฐานเสา | | | | | | | 2,295.66 | |
| 1.2.4 งานโครงเหล็กรับพื้นยกระดับพร้อมวัสดุปูพื้น | | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 2.50 | ท่อน | 1,041.00 | 2,602.50 | - | - | 2,602.50 | (6.66+/- Kg./m.) |
| | - คานท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (+0.60 ม.) | 9.50 | ท่อน | 1,041.00 | 9,889.50 | - | - | 9,889.50 | (6.66+/- Kg./m.) |
| | - ดงท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 14.00 | ท่อน | 843.00 | 11,802.00 | - | - | 11,802.00 | (4.75+/- Kg./m.) |
| | - ชีตดง, บันได ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 18.00 | ท่อน | 544.00 | 9,792.00 | - | - | 9,792.00 | (3.16+/- Kg./m.) |
| | - Plate ขนาด 200 x 200 x 9 mm. | 23.00 | แผ่น | 120.00 | 2,760.00 | - | - | 2,760.00 | |
| | - พุกเหล็กขนาด 1/2" 12NC | 92.00 | ตัว | 11.00 | 1,012.00 | - | - | 1,012.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป (พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม.) | 43.00 | ตร.ม. | 252.00 | 10,836.00 | - | - | 10,836.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 73.00 | ตร.ม. | 30.00 | 2,190.00 | 38.00 | 2,774.00 | 4,964.00 | |
| | - งานติดตั้ง เสา, คาน, ตง, และปูแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ | 43.00 | ตร.ม. | - | - | 167.00 | 7,181.00 | 7,181.00 | รวมวัสดุสิ้นเปลือง |
| | รวมงานโครงเหล็ก | | | | | | | 60,839.00 | |
| | 1.2.5 งานโครงเหล็กที่นั้งชั้นบันไดพร้อมวัสดุปูพื้น | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 16.00 | ท่อน | 511.00 | 8,176.00 | - | - | 8,176.00 | (3.16+/- Kg./m.) |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป (พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม.) | 19.00 | ตร.ม. | 252.00 | 4,788.00 | - | - | 4,788.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 76.00 | ตร.ม. | 30.00 | 2,280.00 | 38.00 | 2,888.00 | 5,168.00 | |
| | - งานประกอบโครงเหล็ก และปูแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ | 19.00 | ตร.ม. | - | - | 167.00 | 3,173.00 | 3,173.00 | รวมวัสดุสิ้นเปลือง |
| | รวมงานโครงเหล็ก | | | | | | | 21,305.00 | |
| | รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | 123,442.86 | |
| 1.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 1.3.1 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานแผ่นอิซิปบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. | 46.00 | ตร.ม. | 266.00 | 12,236.00 | 75.00 | 3,450.00 | 15,686.00 | |
| | ชนิดทนชื้น โครงเคร่าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ต่อเติมหลังคาด้านหลัง) | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานแผ่นอิซิปบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. | 7.50 | ตร.ม. | 266.00 | 1,995.00 | 75.00 | 562.50 | 2,557.50 | |
| | ชนิดทนชื้น โครงเคร่าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำ) | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จเซาะร่อง 3" ขนาด 60x120x0.8ซม | 25.80 | ตร.ม. | 414.00 | 10,681.20 | 75.00 | 1,935.00 | 12,616.20 | |
| | โครงเคร่าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ชายคาภายนอก) | | | | | | | | |
| | รวมงานฝ้าเพดาน | | | | | | | 30,859.70 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.2 งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - งานก่อผนังบล็อก (คอนกรีตมวลเบา) ขนาด 20 x 60 x หนา 7.5 ซม. | 120.00 | ตร.ม. | 200.00 | 24,000.00 | 55.00 | 6,600.00 | 30,600.00 | จากระดับ +0.60 - +3.35 |
| | - คานเหล็กรับผนัง ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ที่ระดับ +3.35 ม. | 5.00 | ท่อน | 1,616.00 | 8,080.00 | 242.40 | 1,212.00 | 9,292.00 | (8.75+/- Kg/m.) |
| | - ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี บุด้านเดียว (ภายนอก) | 110.00 | ตร.ม. | 366.00 | 40,260.00 | 120.00 | 13,200.00 | 53,460.00 | จากระดับ +3.35 - +6.20 |
| | - ผนังอิฐซิมบอร์ต หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี บุด้านเดียว (ภายใน) | 86.00 | ตร.ม. | 70.00 | 6,020.00 | 72.00 | 6,192.00 | 12,212.00 | จากระดับ +3.35 - +6.20 |
| | - งานบุแผ่นไม้สำเร็จรูป เว้นร่อง (บุติดกับผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ภายนอก) | 74.00 | ตร.ม. | 70.00 | 5,180.00 | 69.00 | 5,106.00 | 10,286.00 | จากระดับ +3.35 - +6.20 |
| | - งานบุแผ่นไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร (บุติดกับผนังไม้สำเร็จรูปเว้นร่อง ภายนอก ตรงตำแหน่งเสา) | 13.00 | แผ่น | 414.00 | 5,382.00 | 70.00 | 910.00 | 6,292.00 | จากระดับ +3.35 - +6.20 |
| | - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 7.5x 10 ซม. | 67.00 | เมตร | 70.00 | 4,690.00 | 44.00 | 2,948.00 | 7,638.00 | |
| | - ฉาบปูนผนัง | 240.00 | ตร.ม. | 58.00 | 13,920.00 | 95.00 | 22,800.00 | 36,720.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องดินเผา ขนาด 6.5 x 13.5 x 0.12 ซม. (ผ.5) | 22.65 | ตร.ม. | 350.00 | 7,927.50 | 183.00 | 4,144.95 | 12,072.45 | ผนังภายนอก |
| | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 24" สูง 2.40 เมตร | 3.50 | ตร.ม. | 253.00 | 885.50 | 166.00 | 581.00 | 1,466.50 | ห้องน้ำ |
| | - ชุดฉลุน้ำจ้ว ไม้ Plywood หนา 4 มม. | 2.00 | ชุด | 2,280.00 | 4,560.00 | - | - | 4,560.00 | รวมฉลุน้ำพร้อมติดตั้ง |
| | - บั้วรอบอาคาร (ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 20 มม. ตัด 20 ซม. และ 15 ซม. ประกอบ) | 19.00 | เมตร | 88.00 | 1,672.00 | 40.00 | 760.00 | 2,432.00 | ที่ระดับ +3.35 |
| | รวมงานผนัง และตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | 187,030.95 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.3 งานปูวัสดุผิวพื้น | | | | | | | | |
| | 1.3.3 (1) งานปูวัสดุพื้นยกกระดาน, พื้นนั่งชั้นบันได | | | | | | | | |
| | - งานปูพรมแผ่น รุ่น ARTLINE II (PURE CHARCOAL AR 09 หรือ เทียนเท้า) | 51.90 | ตร.ม. | 650.00 | 33,735.00 | 100.00 | 5,190.00 | 38,925.00 | ขนาด 16" x 16" |
| | 1.3.3 (2) งานพื้นห้องโถงเอนกประสงค์ | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (สีลายไม้) | 23.80 | ตร.ม. | 722.00 | 17,183.60 | 222.00 | 5,283.60 | 22,467.20 | ขนาด 24" x 24" |
| | 1.3.3 (2) งานพื้นระเบียง และ ห้อง MDB | | | | | | | | |
| | - งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน | 32.70 | ตร.ม. | 124.00 | 4,054.80 | 82.00 | 2,681.40 | 6,736.20 | เคลือบใส A-100 |
| | 1.3.3 (3) งานพื้นห้องน้ำ และ PANTRY | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 8" | 7.50 | ตร.ม. | 88.40 | 663.00 | 158.00 | 1,185.00 | 1,848.00 | ขนาด 8" x 8" |
| | รวมงานปูวัสดุผิวพื้น | | | | | | | 69,976.40 | |
| | 1.3.4 งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | 1.3.4 (1) งานประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย (D1) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.2 มม. | 8.40 | เมตร | 151.17 | 1,269.83 | 40.00 | 336.00 | 1,605.83 | |
| | - กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.2 มม. | 11.60 | เมตร | 107.17 | 1,243.17 | 40.00 | 464.00 | 1,707.17 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 36.50 | ตร.ฟ. | 17.76 | 648.24 | 11.00 | 401.50 | 1,049.74 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 554.00 | 554.00 | - | - | 554.00 | |
| | - ใช้อัฒบานสวิง (ฝังในวงกบ) | 2.00 | ชุด | 1,800.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | |
| | รวมงานประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย (D1) | 1.0 | ชุด | | | | | 8,516.74 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.4 (2) งานประตูบานเปิดเดี่ยว (D2) | | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งวงกบขนาด 0.90 x 2.05 ม. | 1.84 | ตร.ม. | 593.75 | 1,092.50 | 100.00 | 184.00 | 1,276.50 | บานสำเร็จรูป |
| | - งานติดตั้งบานประตู ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ) | 1.60 | ตร.ม. | 359.23 | 574.77 | 75.00 | 120.00 | 694.77 | บานสำเร็จรูป |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 468.00 | 468.00 | - | - | 468.00 | |
| | รวมงานประตูบานเปิดเดี่ยว (D2) | 1.0 | ชุด | | | | | 2,439.27 | |
| | 1.3.4 (3) งานประตูบานเปิดเดี่ยว (D3) | | | | | | | | |
| | - งานวงกบขนาด 0.80 x 2.05 ม. | 1.64 | ตร.ม. | 593.75 | 973.75 | 100.00 | 164.00 | 1,137.75 | บานสำเร็จรูป |
| | - งานบานประตู ขนาด 0.70 x 2.00 ม.(พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ) | 1.40 | ตร.ม. | 359.23 | 502.92 | 75.00 | 105.00 | 607.92 | บานสำเร็จรูป |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 468.00 | 468.00 | - | - | 468.00 | |
| | รวมงานประตูบานเปิดเดี่ยว (D3) | 1.0 | ชุด | | | | | 2,213.67 | |
| | 1.3.4 (4) งานประตูบานเปิดคู่ (D4) | | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งวงกบขนาด 1.00 x 2.05 ม. | 2.05 | ตร.ม. | 593.75 | 1,217.19 | 100.00 | 205.00 | 1,422.19 | บานสำเร็จรูป |
| | - งานติดตั้งบานประตู ขนาด 0.45 x 2.00 ม.(พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ) | 1.80 | ตร.ม. | 359.23 | 646.61 | 105.00 | 189.00 | 835.61 | 2 บาน |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 637.00 | 637.00 | - | - | 637.00 | |
| | รวมงานประตูบานเปิดคู่ (D4) | 1.0 | ชุด | | | | | 2,894.80 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3.4 (5) | งานหน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมกระจกติดตาย ล่าง บน (AW1) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 9.40 | เมตร | 151.17 | 1,421.00 | - | - | 1,421.00 | |
| | - กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 3.80 | เมตร | 107.17 | 407.25 | - | - | 407.25 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 22.60 | ตร.ฟ. | 17.76 | 401.38 | 11.00 | 248.60 | 649.98 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 348.00 | 348.00 | - | - | 348.00 | |
| | | | | | | | | 2,826.22 | |
| | รวมงานหน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมกระจกติดตาย ล่าง บน (AW1) | 4.0 | ชุด | 2,826.22 | 11,304.88 | - | - | 11,304.88 | |
| 1.3.4 (6) | งานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW2) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 6.76 | เมตร | 151.17 | 1,021.91 | - | - | 1,021.91 | |
| | - กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 8.16 | เมตร | 107.17 | 874.51 | - | - | 874.51 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 12.40 | ตร.ฟ. | 17.76 | 220.22 | 11.00 | 136.40 | 356.62 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 50.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2,303.04 | |
| | รวมงานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW2) | 2.0 | ชุด | 2,303.04 | 4,606.08 | - | - | 4,606.08 | |
| 1.3.4 (7) | งานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW3) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 5.60 | เมตร | 151.17 | 846.55 | - | - | 846.55 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 14.60 | ตร.ฟ. | 17.76 | 259.30 | 11.00 | 160.60 | 419.90 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| | | | | | | | | 1,366.45 | |
| | รวมงานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW3) | 4.0 | ชุด | 1,366.45 | 5,465.79 | - | - | 5,465.79 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.4 (8) งานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW4) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 9.10 | เมตร | 151.17 | 1,375.65 | - | - | 1,375.65 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 29.30 | ตร.ฟ. | 17.76 | 520.37 | 11.00 | 322.30 | 842.67 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| | รวมงานหน้าต่างกระจกติดตาย (AW4) | 1.0 | ชุด | | | | | 2,318.32 | |
| | 1.3.4 (9) งานหน้าต่างบานกระทุ้ง (AW5) | | | | | | | | |
| | - วงกบอลูมิเนียมอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 2.10 | เมตร | 151.17 | 317.46 | - | - | 317.46 | |
| | - กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาด 2" x 1-6/8" หน้า 1.5 มม. | 1.70 | เมตร | 107.17 | 182.19 | - | - | 182.19 | |
| | - งานตัดและติดตั้ง กระจกใสเขียว หน้า 6 มม. | 1.90 | ตร.ฟ. | 17.76 | 33.74 | 11.00 | 20.90 | 54.64 | |
| | - วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ จับยึด ติดตั้งชุดกระจก | 1.00 | งาน | 348.00 | 348.00 | - | - | 348.00 | |
| | รวมงานหน้าต่างบานกระทุ้ง (AW5) | 1.0 | ชุด | | | | | 902.29 | |
| | รวมงานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | 40,661.84 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.5 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 2,390.00 | 2,390.00 | 450.00 | 450.00 | 2,840.00 | |
| | - ที่โสม้วนกระดาษชำระ | 1.00 | อัน | 149.00 | 149.00 | 70.00 | 70.00 | 219.00 | |
| | - สายฉีดชำระ | 1.00 | ชุด | 299.00 | 299.00 | 35.00 | 35.00 | 334.00 | |
| | รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | 3,393.00 | |
| | 1.3.6 งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงขุดล้างสีน้ำมันเสาเหล็กกล่อง | 26.00 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 260.00 | 260.00 | เสาเหล็กเดิม |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก (ฝ้าเพดานภายนอก, ภายใน) | 79.30 | ตร.ม. | 30.00 | 2,379.00 | 30.00 | 2,379.00 | 4,758.00 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก (ผนังภายใน) | 86.00 | ตร.ม. | 30.00 | 2,580.00 | 30.00 | 2,580.00 | 5,160.00 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก (ผนังภายนอก) | 110.00 | ตร.ม. | 30.00 | 3,300.00 | 30.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กกล่อง | 43.40 | ตร.ม. | 38.00 | 1,649.20 | 38.00 | 1,649.20 | 3,298.40 | |
| | รวมหมวดงานทาสี | | | | | | | 20,076.40 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3.7 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | 1.3.7(1) งานบันไดเข้าห้อง MDB | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม. | 9.98 | กก. | 21.23 | 211.88 | 4.10 | 40.92 | 252.79 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง (กรณีผสมมือ) | 0.18 | ลบ.ม. | 1,680.00 | 302.40 | 398.00 | 71.64 | 374.04 | |
| | - งานก่อผนังอิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น | 1.70 | ตร.ม. | 177.00 | 300.90 | 89.00 | 151.30 | 452.20 | |
| | - งานฉาบปูนผนัง | 1.70 | ตร.ม. | 80.00 | 136.00 | 82.00 | 139.40 | 275.40 | |
| | รวมงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | 1,354.43 | |
| | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 353,352.72 | |
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | |
| | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฮเบย์ 250 วัตต์ | 5.00 | โคม | - | - | 650.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | โคมเดิม |
| | - ท่อ EMT 3/4 " | 95.00 | ม. | 68.33 | 6,491.35 | 24.00 | 2,280.00 | 8,771.35 | |
| | - สาย VCT # 2 x 1.5 sq.mm. | 36.00 | ม. | 34.60 | 1,245.60 | 11.00 | 396.00 | 1,641.60 | |
| | - โคมไฟกิ่ง | 9.00 | โคม | 869.00 | 7,821.00 | 165.00 | 1,485.00 | 9,306.00 | |
| | - สาย THW # 1 x 1.5 sq.mm. | 149.00 | ม. | 5.18 | 771.82 | 5.00 | 745.00 | 1,516.82 | |
| | - ปลั๊กกราวด์คู่สำเร็จรูป | 3.00 | ชุด | 155.00 | 465.00 | 90.00 | 270.00 | 735.00 | |
| | - สาย THW # 1 x 2.5 sq.mm. | 61.00 | ม. | 7.58 | 462.38 | 7.00 | 427.00 | 889.38 | |
| | - โคมลอย FL 2 x 18 วัตต์ reflex | 3.00 | ชุด | 499.00 | 1,497.00 | 135.00 | 405.00 | 1,902.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อท่อ แอนต์ดับลีด ฯลฯ | 1.00 | งาน | 695.00 | 695.00 | 208.50 | 208.50 | 903.50 | |
| | รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | 28,915.65 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | 516,041.23 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ทุน) | | | | | | | | |
| 2.1 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) | | | | | | | | |
| | - ชั้นวางหนังสือ FU-5 | 10.00 | ตู้ | 7,467.00 | 74,670.00 | - | - | 74,670.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - โต๊ะแล็ปท็อป FU-7 | 2.00 | ตัว | 3,074.00 | 6,148.00 | - | - | 6,148.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - เก้าอี้สำหรับโต๊ะแล็ปท็อป FU-9 | 2.00 | ตัว | 2,196.00 | 4,392.00 | - | - | 4,392.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - โต๊ะกลางทรงกลมที่อุปกรณ์ FU-1 | 1.00 | ตัว | 1,579.00 | 1,579.00 | - | - | 1,579.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - เก้าอี้อาร์มแชร์ FU-2 | 4.00 | ตัว | 1,859.00 | 7,436.00 | - | - | 7,436.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - โต๊ะกลางทรงเหลี่ยม FU-3 | 7.00 | ตัว | 2,123.00 | 14,861.00 | - | - | 14,861.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - เก้าอี้เอน FU-4 | 27.00 | ตัว | 1,485.00 | 40,095.00 | - | - | 40,095.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - หมอนอิง FU-6 | 6.00 | ใบ | 177.00 | 1,062.00 | - | - | 1,062.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - ชั้นวางรองเท้าเหล็ก FU-10 | 1.00 | ชุด | 8,411.00 | 8,411.00 | - | - | 8,411.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 15 ช่อง FU-11 | 1.00 | ตู้ | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) | | | | | | | 164,254.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | | | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.2 | งานจัดซื้อหนังสือ | | | | | | | | |
| | - หนังสือ 1,089 เล่ม | 1.00 | ชุด | 397,984.00 | 397,984.00 | - | - | 397,984.00 | ดูรายการประกอบแบบ |
| | - dvd | 2.00 | แผ่น | 999.00 | 1,998.00 | - | - | 1,998.00 | ดูรายการประกอบแบบ |
| | รวมหมวดงานจัดซื้อหนังสือ | | | | | | | 399,982.00 | |
| 2.3 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL in one | 2.00 | เครื่อง | 9,252.00 | 18,504.00 | - | - | 18,504.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - ระบบปฏิบัติการ window | 2.00 | ชุด | 3,551.00 | 7,102.00 | - | - | 7,102.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | 25,606.00 | |
| 2.4 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - งานปรับอากาศ 36,000 BTU | 2.00 | ชุด | 41,121.00 | 82,242.00 | - | - | 82,242.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | 82,242.00 | |
| 2.5 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode | | | | | | | | |
| | - ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode 12 C พร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | งาน | 69,286.70 | 69,286.70 | - | - | 69,286.70 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (switch) | 1.00 | เครื่อง | 39,000.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Ap) | 1.00 | ตัว | 8,400.00 | 8,400.00 | - | - | 8,400.00 | รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว |
| | รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบ Fiberoptic Type Singer Mode | | | | | | | 116,686.70 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | | | | | | 788,770.70 | |