

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานปรับปรุงเรือนไทย ๔ ภาค

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานรื้อถอนอิฐพื้นเรียง งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง งานเพิ่มค้ำยัน งานเปลี่ยนราวระเบียงไม้  
งานเปลี่ยนรางน้ำรับน้ำฝนงานท่อระบายน้ำฝน งานทาสีพื้น ผนัง งานติดตั้งบัว งานติดตั้ง  
ฝ้าเพดาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสิทธิพร สารดี กรรมการ

๖.๓ นายเมธี ยาบุญนะ กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น


คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	748,648.86	1.3050	976,986.76	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	22,840.10	1.0000	22,840.10	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		999,826.86	
		คิดเป็นเงินประมาณ		999,000.00	
(ตัวอักษร)		(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 557.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,793.54 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายยงยุทธ คงได้ )

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
( นายสิทธิพร สารดี )

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
( นายเมธี ยานูนะ )

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	งานกลุ่มที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							748,648.86	
2	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							22,840.10	
	รวมค่างานก่อสร้าง							771,488.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย ค่าโร และค่าภาษี)								
1.1	งานเรือนไทยภาคเหนือ								
1.1.1	งานที่ น.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ								
	- งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง	172.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,300.00	4,300.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานทรายหยาบปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	8.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	851.40	851.40	
	- วัสดุอิฐปูพื้น ขนาดเท่าของเดิม (ของใหม่)	172.00	ตร.ม.	300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นอิฐเรียง	172.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,600.00	8,600.00	
	- งานทาสีเคลือบพื้นอิฐเรียง	172.00	ตร.ม.	30.00	5,160.00	45.00	7,740.00	12,900.00	
	รวมค่างานที่ น.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ							78,251.40	
1.1.2	งานที่ น.1 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"								
	- งานติดค้ำยันโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" ยาว 1.50 เมตร	1.00	ท่อน	7,375.00	7,375.00	-	-	7,375.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.1 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"							8,706.00	
1.1.3	งานที่ น.2 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	7.20	ตร.ม.						
	- งานติดค้ำยันโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" ยาว 1.50 เมตร	1.00	ท่อน	7,375.00	7,375.00	-	-	7,375.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.2 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	7.26	ตร.ม.					8,706.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4	งานที่ น.3 เปลี่ยนคานไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8"								
	- งานติดตั้งโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนคานไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8"	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานคานไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8" ยาว 3.00 เมตร	2.00	ท่อน	2,886.00	5,772.00	-	-	5,772.00	
	- ค่าแรงติดตั้งคานไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.3 เปลี่ยนคานไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8"							7,103.00	
1.1.5	งานที่ น.4 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"								
	- งานติดตั้งโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" ยาว 2.50 เมตร	1.00	ท่อน	10,638.00	10,638.00	-	-	10,638.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.4 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"							11,969.00	
1.1.6	งานที่ น.5 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"								
	- งานติดตั้งโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" ยาว 2.00 เมตร	1.00	ท่อน	8,511.08	8,511.08	-	-	8,511.08	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.5 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"							9,842.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.7	งานที่ น.6 งานเพิ่มค้ำยันร้านน้ำนอกชาน								
	- งานติดค้ำยันโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10" ยาว 2.00 เมตร	1.00	ท่อน	8,511.08	8,511.08	-	-	8,511.08	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งแปดเหลี่ยม ขนาด 10" x 10"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	- งานค้ำยันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ยาว 2.50 เมตร	2.00	ท่อน	1,150.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- งานติดตั้งค้ำยันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.6 งานเพิ่มค้ำยันร้านน้ำนอกชาน							12,912.08	
1.1.8	งานที่ น.7 เปลี่ยนราวระเบียงไม้ พร้อมทาสี								
	- งานรื้อถอนราวระเบียงไม้	4.00	เมตร	-	-	15.00	60.00	60.00	รื้อขนทิ้ง/ขนเก็บ
	- งานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	- งานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ยาว 4.00 เมตร	2.00	ท่อน	1,840.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	- ค่าแรงติดตั้งราวระเบียงไม้	4.00	เมตร	-	-	161.00	644.00	644.00	
	รวมค่างานที่ น.7 เปลี่ยนราวระเบียงไม้ พร้อมทาสี							7,144.00	
1.1.9	งานที่ น.8 เปลี่ยนรางรับน้ำฝน ทั้งหมด และไม้เนื้อแข็งขนาดเท่าของเดิม (บางส่วน)								
	- งานรื้อถอนไม้ปิดรางรับน้ำฝน และโครงคร่าวรับรางน้ำฝน	9.25	เมตร	-	-	30.00	277.50	277.50	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนรางรับน้ำฝน	9.25	เมตร	-	-	30.00	277.50	277.50	รื้อขนทิ้ง
	- งานรางรับน้ำฝนสแตนเลส (ขนาดเท่าของเดิม) พร้อมอุปกรณ์ยึด	9.25	เมตร	1,200.00	11,100.00	-	-	11,100.00	รวมค่าแรง
	- งานไม้เนื้อแข็งปิดรางรับน้ำฝน ขนาด 1" x 6" ยาว 4.00 เมตร	2.00	ท่อน	1,384.00	2,768.00	-	-	2,768.00	ใช้ของเดิมบางส่วน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเคร่าไม้รับรางน้ำฝน และไม้ปิดรางรับน้ำฝน	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ น.8 เปลี่ยนรางน้ำรับน้ำฝน ทั้งหมด และไม้เนื้อแข็งขนาดเท่าของเดิม (บางส่วน)							15,193.00	
1.1.10	งานที่ น.9 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้ถึงพื้น)								
	- งานท่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว (พร้อมแหวนรัดท่อ)	3.00	เมตร	200.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีน้ำมันท่อระบายน้ำฝน	0.71	ตร.ม.	30.00	21.30	38.00	26.98	48.28	
	รวมค่างานที่ น.9 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้ถึงพื้น)							648.28	
1.1.11	งานที่ น.10 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้ถึงพื้น)								
	- งานท่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว (พร้อมแหวนรัดท่อ)	1.50	เมตร	200.00	300.00	-	-	300.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีน้ำมันท่อระบายน้ำฝน	0.35	ตร.ม.	30.00	10.50	38.00	13.30	23.80	
	รวมค่างานที่ น.10 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้ถึงพื้น)							323.80	
1.1.12	งานที่ น.12, น.13, น.14 งานทาสีพื้น ผนัง และกรอบสันหลังคา								
	- งานขัด ไม้ ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายนอก	140.00	ตร.ม.	74.00	10,360.00	50.00	7,000.00	17,360.00	
	- งานขัด ไม้ ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายใน	120.00	ตร.ม.	74.00	8,880.00	50.00	6,000.00	14,880.00	
	- งานขัด ไม้ ทาสีเคลือบไม้ พื้นภายใน	107.78	ตร.ม.	74.00	7,975.72	50.00	5,389.00	13,364.72	
	- งานขัด ไม้ ทาสีเคลือบไม้ โครงสร้างเสา, คาน, ตง, ทั้งหมด	281.16	ตร.ม.	74.00	20,805.84	50.00	14,058.00	34,863.84	
	- งานขัด ไม้ ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทับหน้าสีจริง ครอบสันปูนปั้น	16.14	ตร.ม.	35.00	564.90	34.00	548.76	1,113.66	
	รวมค่างานที่ น.12, น.13, น.14 งานทาสีพื้น ผนัง และกรอบสันหลังคา							81,582.22	
	รวมค่าหมวดงานเรือนไทยภาคเหนือ							242,380.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานเรือนไทยภาคอีสาน								
1.2.1	งานที่ อส.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ								
	- งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง	107.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,675.00	2,675.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานทรายหยาบปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	5.35	ลบ.ม.	-	-	99.00	529.65	529.65	
	- วัสดุอิฐปูพื้น ขนาดเท่าของเดิม (ของใหม่)	107.00	ตร.ม.	300.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นอิฐเรียง	107.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,350.00	5,350.00	
	- งานทาสีเคลือบพื้นอิฐเรียง	107.00	ตร.ม.	30.00	3,210.00	45.00	4,815.00	8,025.00	
	รวมค่างานที่ อส.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ							48,679.65	
1.2.2	งานที่ อส.2 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศ.ก. 8 นิ้ว								
	- งานตัดค้ำยันโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	รื้อถอนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8" ยาว 1.50 เมตร	1.00	ท่อน	8,137.50	8,137.50	-	-	8,137.50	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ อส.2 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศ.ก. 8 นิ้ว							9,468.50	
1.2.3	งานที่ อส.3 เปลี่ยนลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 ชั้น								
	- งานรื้อถอนบันไดไม้	2.80	เมตร	-	-	70.00	196.00	196.00	รื้อถอน
	- งานลูกนอนบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 10" ยาว 2.50 เมตร	1.00	ท่อน	3,090.00	3,090.00	-	-	3,090.00	
	- ค่าแรงติดตั้งชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 10"	2.00	ชั้น	-	-	125.00	250.00	250.00	
	รวมค่างานที่ อส.3 เปลี่ยนลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 ชั้น							3,536.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	งานที่ อส.4 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศ.ก. 8 นิ้ว (ด้านบน)								
	- งานรื้อถอนราวระเบียงไม้	4.80	เมตร	-	-	20.00	96.00	96.00	รื้อออก
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8" ยาว 1.50 เมตร	3.00	ท่อน	8,137.50	24,412.50	-	-	24,412.50	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	- ค่าแรงติดตั้งราวระเบียงไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)	4.80	เมตร	-	-	60.00	288.00	288.00	ใช้ไม้เดิม
	รวมค่างานที่ อส.4 งานเปลี่ยนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศ.ก. 8 นิ้ว (ด้านบน)							25,951.50	
1.2.5	งานที่ อส.8, อส.9, อส.10 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา								
	- งานทาสีฐานเสา	30.00	ตัน	17.89	536.70	17.37	521.10	1,057.80	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายนอก	87.49	ตร.ม.	74.00	6,474.26	50.00	4,374.50	10,848.76	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายใน	121.62	ตร.ม.	74.00	8,999.88	50.00	6,081.00	15,080.88	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ พื้นภายใน	76.32	ตร.ม.	74.00	5,647.68	50.00	3,816.00	9,463.68	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ โครงสร้างเสา, คาน, ตง ทั้งหมด	191.19	ตร.ม.	74.00	14,148.06	50.00	9,559.50	23,707.56	
	- งานขัด โป้ว ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทับหน้าสีจริง ครอบสันปูนปั้น	9.53	ตร.ม.	35.00	333.55	34.00	324.02	657.57	
	รวมค่างานที่ อส.8, อส.9, อส.10 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา							60,816.25	
	รวมค่าหมวดงานเรือนไทยภาคอีสาน							148,451.90	
1.3	งานเรือนไทยภาคใต้								
1.3.1	งานที่ ต.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ								
	- งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง	113.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,825.00	2,825.00	รื้อขนเก็บ
	- งานทรายหยาบปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	5.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	559.35	559.35	
	- วัสดุอิฐปูพื้น ขนาดเท่าของเดิม (ของใหม่)	113.00	ตร.ม.	300.00	33,900.00	-	-	33,900.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นอิฐเรียง	113.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,650.00	5,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีเคลือบพื้นอิฐเรียง	113.00	ตร.ม.	30.00	3,390.00	45.00	5,085.00	8,475.00	
	รวมค่างานที่ ต.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ							51,409.35	
1.3.2	งานที่ ต.1 งานติดตั้งบัว ค.ส.ล (สามเหลี่ยม) รอบฐานเสา								
	- งานติดตั้งบัวค.ส.ล. (สามเหลี่ยม 1.20 เมตร/ต้น)	17.00	ต้น	50.00	850.00	40.00	680.00	1,530.00	
	- งานทาสีฐานเสา	29.00	ต้น	10.90	316.10	10.59	307.11	623.21	
	รวมค่างานที่ ต.1 งานติดตั้งบัว ค.ส.ล (สามเหลี่ยม) รอบฐานเสา							2,153.21	
1.3.3	งานที่ ต.2 เปลี่ยนราวระเบียงไม้ พร้อมทาสี								
	- งานรื้อถอนราวระเบียงไม้	4.10	เมตร	-	-	30.00	123.00	123.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6" ยาว 2.50 เมตร	2.00	ท่อน	1,720.00	3,440.00	-	-	3,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งราวระเบียงไม้ (ตามแบบเดิม)	4.10	เมตร	-	-	161.00	660.10	660.10	ใช้ของเดิม
	รวมค่างานที่ ต.2 เปลี่ยนราวระเบียงไม้ พร้อมทาสี							4,223.10	
1.3.4	งานที่ ต.3 เปลี่ยนแม่บันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมทาสีบันไดทั้งหมด								
	- งานรื้อถอนบันไดไม้	2.80	เมตร	-	-	70.00	196.00	196.00	รื้อกอง
	- งานแม่บันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8" ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	3,708.00	3,708.00	-	-	3,708.00	
	- ค่าแรงติดตั้งชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	2.80	เมตร	-	-	133.00	372.40	372.40	
	รวมค่างานที่ ต.3 เปลี่ยนแม่บันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมทาสีบันไดทั้งหมด							4,276.40	
1.3.5	งานที่ ต.4 ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ (เพื่อป้องกันนก)								
	- งานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6" ยาว 2.50 เมตร	1.00	ท่อน	525.00	525.00	-	-	525.00	
	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง	0.37	ตร.ม.	-	-	167.00	61.79	61.79	
	รวมค่างานที่ ต.4 ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ (เพื่อป้องกันนก)							586.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.6	งานที่ ต.5 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้สิ่งพื้น จำนวน 3 จุด)								
	- งานต่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว (พร้อมแหวนรัดท่อ)	3.00	เมตร	200.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีน้ำมันท่อระบายน้ำฝน	0.71	ตร.ม.	30.00	21.30	38.00	26.98	48.28	
	รวมค่างานที่ ต.5 ต่อท่อระบายน้ำฝน ขนาด ศ.ก. 3 นิ้ว (ให้สิ่งพื้น จำนวน 3 จุด)							648.28	
1.3.7	งานที่ ต.6, ต.7, ต.8, ต.9 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา								
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายนอก	187.00	ตร.ม.	74.00	13,838.00	50.00	9,350.00	23,188.00	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายใน	146.00	ตร.ม.	74.00	10,804.00	50.00	7,300.00	18,104.00	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ พื้นภายใน	69.59	ตร.ม.	74.00	5,149.66	50.00	3,479.50	8,629.16	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ โครงสร้างเสา, คาน, ตง ทั้งหมด	185.82	ตร.ม.	74.00	13,750.68	50.00	9,291.00	23,041.68	
	- งานขัด โป้ว ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทับหน้าสีจริง ครอบสันปูนปั้น	7.18	ตร.ม.	35.00	251.30	34.00	244.12	495.42	
	รวมค่างานที่ ต.6, ต.7, ต.8, ต.9 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา							73,458.26	
	รวมค่าหมวดงานเรือนไทยภาคใต้							136,755.39	
1.4	งานเรือนไทยภาคกลาง								
1.4.1	งานที่ ก.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ								
	- งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง	165.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,125.00	4,125.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานทรายหยาบปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	8.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	816.75	816.75	
	- วัสดุอิฐปูพื้น ขนาดเท่าของเดิม (ของใหม่)	165.00	ตร.ม.	300.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	- ค่าแรงงานปูพื้นอิฐเรียง	165.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,250.00	8,250.00	
	- งานทาสีเคลือบพื้นอิฐเรียง	165.00	ตร.ม.	30.00	4,950.00	45.00	7,425.00	12,375.00	
	รวมค่างานที่ ก.1 งานรื้อถอนพื้นอิฐเรียง, ถมทรายปรับระดับ พร้อมปูพื้นเรียงอิฐ							75,066.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานที่ ก.1 เปลี่ยนเสาเสากลม ไม้เนื้อแข็ง ศ.ก. 8"-12"								
	- งานติดตั้งโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	176.00	176.00	176.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8" - 12"	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"-12" ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"-12"	1.00	เหมา	-	-	1,540.00	1,540.00	1,540.00	
	รวมค่างานที่ ก.1 เปลี่ยนเสาเสากลม ไม้เนื้อแข็ง ศ.ก. 8"-12"							17,986.00	
1.4.3	งานที่ ก.2 ปรับระดับโครงสร้าง เสา, คาน, ตง, พื้นไม้เนื้อแข็ง								
	- งานติดตั้งโครงสร้างไม้เดิม พร้อมรื้อถอนค้ำยันหลังจากแล้วเสร็จ	1.00	เหมา	-	-	352.00	352.00	352.00	
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"-12" (เฉพาะด้านล่าง)	1.00	เหมา	-	-	3,080.00	3,080.00	3,080.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"-12" ยาว 1.50 เมตร	1.00	ท่อน	8,137.50	8,137.50	-	-	8,137.50	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็งกลม ขนาด ศก. 8"-12" (พร้อมปรับระดับ)	1.00	เหมา	-	-	10,780.00	10,780.00	10,780.00	
	- งานเทคอนกรีตกำลังอัดสูง ปูนเกร้าท์ แบบละเอียด (ได้เสาไม้)	1.00	เหมา	720.00	720.00	770.00	770.00	1,490.00	
	รวมค่างานที่ ก.2 ปรับระดับโครงสร้าง เสา, คาน, ตง, พื้นไม้เนื้อแข็ง							23,839.50	
1.4.4	งานที่ ก.3 เปลี่ยนลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 ชั้น และทาสีบันได								
	- งานลูกนอนบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 10" ยาว 2.50 เมตร	1.00	ท่อน	3,090.00	3,090.00	-	-	3,090.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนและ ติดตั้งชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 10"	2.00	ชั้น	-	-	125.00	250.00	250.00	รื้อทิ้ง
	รวมค่างานที่ ก.3 เปลี่ยนลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 ชั้น และทาสีบันได							3,340.00	
1.4.5	งานที่ ก.4 ซ่อมแซมมิลวอะเสไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8" ( อะเสรับตั้งไม้)								
	- งานซ่อมแซมมิลวอะเสไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8" ( อะเสรับตั้งไม้)	1.00	เหมา	-	-	385.00	385.00	385.00	
	รวมค่างานที่ ก.4 ซ่อมแซมมิลวอะเสไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x8" ( อะเสรับตั้งไม้)							385.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.6	งานที่ ก.5 เปลี่ยนรางน้ำรับน้ำฝน และไม้เนื้อแข็งขนาดเท่าของเดิมทั้งหมด								
	- งานรื้อถอนไม้ปิดรางรับน้ำฝน และโครงเคร่าไม้รับรางน้ำฝน	7.20	เมตร	-	-	30.00	216.00	216.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนรางรับน้ำฝน	7.20	เมตร	-	-	30.00	216.00	216.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรางรับน้ำฝนสแตนเลส (ขนาดเท่าของเดิม) พร้อมอุปกรณ์ยึด	7.20	เมตร	1,200.00	8,640.00	-	-	8,640.00	รวมค่าแรง
	- งานไม้เนื้อแข็งปิดรางรับน้ำฝน ขนาด 1" x 6" ยาว 4.00 เมตร	4.00	ท่อน	1,384.00	5,536.00	-	-	5,536.00	ใช้ของเดิมบางส่วน
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเคร่าไม้รับรางน้ำฝน และไม้ปิดรางรับน้ำฝน	1.00	เหมา	-	-	770.00	770.00	770.00	
	รวมค่างานที่ ก.5 เปลี่ยนรางน้ำรับน้ำฝน และไม้เนื้อแข็งขนาดเท่าของเดิมทั้งหมด							15,378.00	
1.4.7	งานที่ ก.6, ก.7, ก.8, ก.9 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา								
	- งานขัด โป้ว รอยร้าว และทาสีฐานเสา (ทุกต้น)	22.50	ตร.ม.	35.00	787.50	34.00	765.00	1,552.50	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายนอก	141.65	ตร.ม.	74.00	10,482.10	50.00	7,082.50	17,564.60	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ ผนังภายใน	123.58	ตร.ม.	74.00	9,144.92	50.00	6,179.00	15,323.92	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ พื้นภายใน	111.18	ตร.ม.	74.00	8,227.32	50.00	5,559.00	13,786.32	
	- งานขัด โป้ว ทาสีเคลือบไม้ โครงสร้างเสา, คาน, ตง ทั้งหมด	275.29	ตร.ม.	74.00	20,371.46	50.00	13,764.50	34,135.96	
	- งานขัด โป้ว ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทับหน้าสีจริง ครอบสันปูนปั้น	25.02	ตร.ม.	74.00	1,851.48	34.00	850.68	2,702.16	
	รวมค่างานที่ ก.6, ก.7, ก.8, ก.9 งานทาสีพื้น ผนัง และครอบสันหลังคา							85,065.46	
	รวมค่าหมวดงานเรือนไทยภาคกลาง							221,060.71	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							748,648.86	
	รวมค่างานส่วนที่ 1							748,648.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานซ่อมแซมเรือนไทย 4 ภาค

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับค่าเช่านั่งร้าน และอื่นๆ								
	2.1 ค่าเช่านั่งร้าน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (สำหรับค้ำยันโครงสร้างไม้เพื่อเปลี่ยนเสา)								
	- นั่งร้าน ขนาดมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	60.00	วัน	40.00	2,400.00	-	-	2,400.00	จำนวน 10 ชุด/1วัน
	- เกลี่ยปรับ (ตีนเปิด)	60.00	วัน	40.00	2,400.00	-	-	2,400.00	จำนวน 40 ชุด/1วัน
	- เกลี่ยปรับตัวยู (ยูเฮ็ด)	60.00	วัน	40.00	2,400.00	-	-	2,400.00	จำนวน 40 ชุด/1วัน
	- เหล็กกล่องขนาด 100x100x2.3 มม. ยาว 6 เมตร	2.00	ท่อน	1,100.05	2,200.10	-	-	2,200.10	
	รวมค่าเช่านั่งร้าน (สำหรับค้ำยันโครงสร้างไม้เพื่อเปลี่ยนเสา)							9,400.10	
	2.2 นั่งร้านไม้ไผ่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (สำหรับทาสีผนังภายนอก และครอบสันหลังคา)								
	- นั่งร้านไม้ไผ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	192.00	ตร.ม.	50.00	9,600.00	20.00	3,840.00	13,440.00	
	รวมค่านั่งร้านไม้ไผ่ (สำหรับทาสีผนังภายนอก และครอบสันหลังคา)							13,440.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับค่าเช่านั่งร้าน และอื่นๆ							22,840.10	
	รวมค่างานส่วนที่ 3							22,840.10	