

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจ้างทำซุ้มไม้เลื้อย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานโครงสร้างเสาคอนกรีต งานโครงสร้างหลังคาไม้ งานทาสี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ คงใต้ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ

๖.๓ นายเมธี ยาบุญนะ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานทำซุ้มไม้เลื้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	114,911.05	1.3074	150,234.71	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		150,234.71	
		คิดเป็นเงินประมาณ		150,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ คงได้)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายเมธี ยาบุนยนต์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ งานทำชำไม้เลื้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร							114,911.05	
	รวมค่างานก่อสร้าง							114,911.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานทำซุ้มไม้เลื้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
1.1	งานซุ้มไม้เลื้อยจุดที่ 1 (สวนประเทศอินโดนีเซีย)								
1.1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 (1) งานโครงสร้างเสา								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.50 ม.	6.00	ท่อน	490.00	2,940.00	147.00	882.00	3,822.00	
	- ทราบดี	0.20	ลบ.ม.	514.02	102.80	91.00	18.20	121.00	หนา 10 ซม.
	รวมงานโครงสร้างเสา							3,943.00	
	1.1.1 (2) งานโครงสร้างหลังคาไม้								
	- ไม้เต็ง ขนาด 6"x2"	48.00	ม.	414.00	19,872.00	-	-	19,872.00	
	- ไม้เต็ง ขนาด 4"x2"	13.00	ม.	278.00	3,614.00	-	-	3,614.00	
	- ไม้เต็ง ขนาด 3"x1-1/2"	40.00	ม.	156.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	- ไม้เต็ง ขนาด 2"x1"	120.00	ม.	44.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	- วัสดุยึดแน่นสำหรับงานไม้	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- งานติดตั้งโครงหลังคาไม้	22.05	ตร.ม.	-	-	140.00	3,087.00	3,087.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	50.89	ตร.ม.	30.00	1,526.70	38.00	1,933.82	3,460.52	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							41,753.52	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							45,696.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานทำซุ้มไม้เลื้อย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานซุ้มไม้เลื้อยจุดที่ 2 (สวน ป.ต.ท.)								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างเสา								
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.50 ม.	6.00	ท่อน	490.00	2,940.00	147.00	882.00	3,822.00	
	- ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	514.02	102.80	91.00	18.20	121.00	หนา 10 ซม.
	รวมงานโครงสร้างเสา							3,943.00	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาไม้								
	- ไม้แดง ขนาด 6"x2"	48.00	ม.	688.00	33,024.00	-	-	33,024.00	
	- ไม้แดง ขนาด 4"x2"	13.00	ม.	460.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
	- ไม้แดง ขนาด 3"x1-1/2"	40.00	ม.	230.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- ไม้แดง ขนาด 2"x1"	120.00	ม.	86.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	- วัสดุยึดแน่นสำหรับงานไม้	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- งานติดตั้งโครงหลังคาไม้	22.05	ตร.ม.	-	-	140.00	3,087.00	3,087.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	50.89	ตร.ม.	30.00	1,526.70	38.00	1,933.82	3,460.52	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							65,271.52	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							69,214.52	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							114,911.05	