

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓.	ลักษณะงาน โดยสังเขป งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านไทยวน กลุ่มบ้านชาวเขา ๔ เผ่า บ้านชาวสวน อาคารสวนน้ำ บาดาล สนามเด็กเล่น พร้อมปรับพื้นที่ ปลูกหญ้า และซ่อมแซมเครื่องเล่น ทำสี และจัดหา ครุภัณฑ์	
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕.	บัญชีประมาณราคากลาง ๕.๑ แบบ ปร.๖ ๕.๒ แบบ ปร.๕ ๕.๓ แบบ ปร.๔	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑.	นายยงยุทธ คงได้	ประธานกรรมการ
๖.๒.	นายเมธี ยาบุญนะ	กรรมการ
๖.๓.	นายสิทธิพร สารดี	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 17 แผน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	657,540.17	1.2708	835,602.05	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ทุน)	325,000.00	1.0700	347,750.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	12,500.00	1.0000	12,500.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,195,852.05	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,195,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....
(นายยงยุทธ คงได้) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายเมธี ยานุญนะ) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสิทธิพร สารดี) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
1.1	งานรื้อถอนและเตรียมการ								
	1.1.1 งานรื้อถอนอาคารบ้านไทยวน								
	1.1.1(1) รื้อถอนหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องทางว่าว)	158.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,740.00	4,740.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	158.00	ตร.ม.	-	-	60.00	9,480.00	9,480.00	รื้อถอนเก็บ
	1.1.1(2) รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนฝาไม้ยาง พร้อมโครงเคร่าฝา	170.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,100.00	5,100.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนหน้าจั่วไม้อัด พร้อมโครงเคร่า	26.80	ตร.ม.	-	-	30.00	804.00	804.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	95.00	380.00	380.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนชุดประตูบานเลื่อนไม้	11.50	ตร.ม.	-	-	150.00	1,725.00	1,725.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างไม้ พร้อมกระจก	3.50	ตร.ม.	-	-	150.00	525.00	525.00	รื้อถอนเก็บ
	1.1.1(3) รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	106.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,420.00	7,420.00	รื้อถอนเก็บ
	1.1.1(4) รื้อถอนบันไดและราวระเบียง								
	- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	2.80	เมตร	-	-	90.00	252.00	252.00	รื้อถอนเก็บ
	- งานรื้อถอนราวลูกกรงระเบียง พร้อมม้านั่งไม้	24.00	เมตร	-	-	30.00	720.00	720.00	รื้อถอนเก็บ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.1(5)	รื้อถอนโครงสร้างไม้								
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x4"	84.00	เมตร	-	-	20.00	1,680.00	1,680.00	รื้อขนไป
1.1.1(6)	รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. (เสา ค.ส.ล.) พร้อมเทคอนกรีตปิดหน้า	1.38	ลบ.ม.	-	-	600.00	828.00	828.00	รื้อขนไป
1.1.1(7)	รื้อถอนระบบไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอน LOAD CENTER	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	
	รวมงานรื้อถอนอาคารบ้านไทยวน							34,629.00	
1.1.2	งานรื้อถอนอาคารบ้านชาวเขา 4 หลัง								
1.1.2 (1)	บ้านชาวเขาเผ่าตาราอั้ง (ปะหล่อง)								
1.1.2 (1.1)	รื้อถอนหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (หญ้าคา)	67.50	ตร.ม.	-	-	20.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	67.50	ตร.ม.	-	-	40.00	2,700.00	2,700.00	รื้อขนไป
1.1.2 (1.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไม้ไผ่ พร้อมโครงคร่าว	75.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนไป
1.1.2 (1.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	38.64	ตร.ม.	-	-	70.00	2,704.80	2,704.80	รื้อขนไป
1.1.2 (1.4)	รื้อถอนโครงสร้างไม้								
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6" x 6"	22.50	เมตร	-	-	20.00	450.00	450.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.2 (1.5)	รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.86	ลบ.ม.	-	-	125.00	108.00	108.00	คืนทั่วไป
	- งานรื้อถอนเสาคอนกรีตสำเร็จ	9.00	ต้น	-	-	33.75	303.75	303.75	รื้อขนไป
1.1.2 (1.6)	รื้อถอนระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน บ้านชาวเขาเผ่าดราวฮั้ง (ปะหล่อง)							9,466.55	
1.1.2 (2)	บ้านชาวเขา (บ้านม้ง)								
1.1.2 (2.1)	รื้อถอนหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (หญ้าคา)	73.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,460.00	1,460.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	73.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,920.00	2,920.00	รื้อขนไป
1.1.2 (2.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไม้ไผ่ พร้อมโครงเคร่า	72.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,440.00	1,440.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	3.00	ชุด	-	-	50.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนไป
1.1.2 (2.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้คองและคาน	32.24	ตร.ม.	-	-	70.00	2,256.80	2,256.80	รื้อขนไป
1.1.2 (2.4)	รื้อถอนโครงสร้างไม้								
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6" x 6"	22.50	เมตร	-	-	20.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
1.1.2 (2.5)	รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.86	ลบ.ม.	-	-	125.00	108.00	108.00	คืนทั่วไป
	- งานรื้อถอนเสาคอนกรีตสำเร็จ	9.00	ต้น	-	-	33.75	303.75	303.75	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.2 (2.6)	รื้อถอนระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน บ้านชาวเขา (บ้านมัง)							9,338.55	
1.1.2 (3)	บ้านชาวเขา (บ้านกระเหรียง)								
1.1.2 (3.1)	รื้อถอนหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (หญ้าคา)	73.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,460.00	1,460.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	73.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,920.00	2,920.00	รื้อขนไป
1.1.2 (3.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไม้ไผ่ พร้อมโครงคร่าว	80.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,600.00	1,600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูหรือมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
1.1.2 (3.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	32.24	ตร.ม.	-	-	70.00	2,256.80	2,256.80	รื้อขนไป
1.1.2 (3.4)	รื้อถอนโครงสร้างไม้								
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x4"	30.00	เมตร	-	-	20.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
1.1.2 (3.5)	รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.15	ลบ.ม.	-	-	125.00	144.00	144.00	ดินทั่วไป
	- งานรื้อถอนเสาคอนกรีตสำเร็จ	12.00	ต้น	-	-	33.75	405.00	405.00	รื้อขนไป
1.1.2 (3.6)	รื้อถอนระบบไฟฟ้า								
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
1.1.2 (3.7)	รื้อถอนระบบประปา								
	- งานรื้อถอนท่อประปา และสุขภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	600.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวมงานรื้อถอนบ้านชาวเขา (บ้านกระเหรียง)							10,205.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ป.ร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.2 (4) บ้านชาวเขา (บ้านอาซา) (คนเมือง)									
1.1.2 (4.1) รื้อถอนหลังคา									
- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (หญ้าคา)	80.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,600.00	1,600.00	รื้อขนไป	
- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	80.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,200.00	3,200.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.2) รื้อถอนผนัง									
- งานรื้อถอนผนังไม้ไผ่ พร้อมโครงเคร่า	88.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,760.00	1,760.00	รื้อขนไป	
- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป	
- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.3) รื้อถอนพื้น									
- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	37.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,590.00	2,590.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.4) รื้อถอนบันไดและราวระเบียง									
- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	2.00	เมตร	-	-	90.00	180.00	180.00	รื้อขนไป	
- งานรื้อถอนราวลูกกรงระเบียง	9.50	เมตร	-	-	30.00	285.00	285.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.5) รื้อถอนโครงสร้างไม้									
- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x4"	30.00	เมตร	-	-	20.00	600.00	600.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.6) รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.15	ลบ.ม.	-	-	125.00	144.00	144.00	ดินทั่วไป	
- งานรื้อถอนเสาคอนกรีตสำเร็จ	12.00	ต้น	-	-	33.75	405.00	405.00	รื้อขนไป	
1.1.2 (4.7) รื้อถอนระบบไฟฟ้า									
- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป	
- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป	
							11,064.00		
	รวมบ้านชาวเขา (บ้านอาซา) (คนเมือง)								
	รวมงานรื้อถอนอาคารบ้านชาวเขา 4 หลัง						40,074.90		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.3 (4)	งานรื้อถอนอาคารบ้านชาวสวน								
1.1.3 (4.1)	รื้อถอนหลังคา								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (หญ้าคา)	240.33	ตร.ม.	-	-	20.00	4,806.60	4,806.60	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)	240.33	ตร.ม.	-	-	60.00	14,419.80	14,419.80	รื้อขนไป
1.1.3 (4.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไม้ไผ่สาน พร้อมโครงเคร่า	96.79	ตร.ม.	-	-	30.00	2,903.70	2,903.70	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหน้าจั่วไม้ไผ่สาน พร้อมโครงเคร่า	16.40	ตร.ม.	-	-	30.00	492.00	492.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
1.1. (4.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	84.05	ตร.ม.	-	-	70.00	5,883.50	5,883.50	รื้อขนไป
1.1.3 (4.4)	รื้อถอนบันไดและราวระเบียง								
	- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	4.28	เมตร	-	-	90.00	385.20	385.20	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนบันไดไม้ (ยั้งข้าว)	3.60	เมตร	-	-	60.00	216.00	216.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนราวลูกกรงระเบียง	15.70	เมตร	-	-	30.00	471.00	471.00	รื้อขนไป
1.1.3 (4.5)	รื้อถอนโครงสร้างไม้								
	- งานรื้อถอนเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"×4"	107.64	เมตร	-	-	20.00	2,152.80	2,152.80	รื้อขนไป
1.1.3 (4.6)	รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	8.94	ลบ.ม.	-	-	239.00	2,136.66	2,136.66	คืนลูกกรง
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	2.97	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,782.00	1,782.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	4.39	ตร.ม.	-	-	70.00	307.30	307.30	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.3 (4.7) รื้อถอนระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ชุดโคม INCANDESCENT)	6.00	ชุด	-	-	35.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ชุดโคมไฟกิ่ง DULUX-EL 1x20W)	8.00	ชุด	-	-	35.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ	13.00	ชุด	-	-	35.00	455.00	455.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอน LOAD CENTER	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	1.1.3 (4.8) อาคารเวจชาวสวน (ห้องน้ำ)				-		-	-	
	- งานรื้อถอนผนังมุงด้วยต้นหมาก พร้อมโครงเคร่า	11.40	ตร.ม.	-	-	30.00	342.00	342.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนพื้นไม้กระดาน	1.10	ตร.ม.	-	-	25.00	27.50	27.50	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนเสาไม้ ขนาด Ø 3"	8.00	เมตร	-	-	20.00	160.00	160.00	รื้อกอง
	- งานดินถม (หลุมรองรับสิ่งขี้นถ่าย)	0.78	ส.น.ม.	-	-	99.00	77.22	77.22	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	0.14	ส.น.ม.	-	-	600.00	86.40	86.40	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอนอาคารบ้านชาวสวน							37,729.68	
	1.1.4 งานรื้อถอนอาคารน้ำบาดาล								
	1.1.4 (1) รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	24.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสาต่อม่อ	2.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างคาน	20.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	12,000.00	12,000.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเสา	4.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานรากและเสารับโครงสร้างระเบียง	8.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	4,800.00	4,800.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	24.00	ส.น.ม.	-	-	600.00	14,400.00	14,400.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4 (2) รื้อถอนหลังคา					-		-	-	
- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาโค้ง (หลังคาเมทัลชีท)		300.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,500.00	7,500.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนกรอบหลังคาโค้ง (กอล่อมทัลชีทสีเขียว)		32.00	เมตร	-	-	25.00	800.00	800.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กโค้ง (โครงสร้างหลังคาทั้งหมด)		307.00	ตร.ม.	-	-	70.00	21,490.00	21,490.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากันสาด		14.00	ตร.ม.	-	-	25.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนโครงหลังคากันสาด		14.00	ตร.ม.	-	-	70.00	980.00	980.00	รื้อขนไป
1.1.4 (3) รื้อถอนฝ้าเพดาน					-		-	-	
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่าและวัสดุตกแต่ง		128.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,200.00	3,200.00	รื้อขนไป
1.1.4 (4) รื้อถอนผนัง					-		-	-	
- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น		195.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,800.00	7,800.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนผนังอิฐฉาบปูนสองด้าน พร้อมโครงเคร่า		142.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,260.00	4,260.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนผนังโครงไม้ทับด้วยกระดานและวัสดุตกแต่ง (ภายในอาคาร)		247.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,175.00	6,175.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนผนังหญ้าเทียม		150.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนผนังฉาบปูนตกแต่งผิว (ภายนอกอาคาร)		148.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,700.00	3,700.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนตาข่ายเหล็ก พร้อมโครงเคร่า (รองรับหญ้าเทียมและฉาบปูนฉาบ)		298.00	ตร.ม.	-	-	30.00	8,940.00	8,940.00	รื้อขนไป
1.1.4 (5) รื้อถอนพื้น					-		-	-	
- งานรื้อถอนนิทรรศการโมเดลจำลองชุมชน		60.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (พื้นรับโมเดลจำลองชุมชน)		60.00	ตร.ม.	-	-	85.00	5,100.00	5,100.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางชนดิน (หนา 15 - 20 ซม.) ภายในอาคาร		293.00	ตร.ม.	-	-	97.00	28,421.00	28,421.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางชนดิน (หนา 15 - 20 ซม.) ภายนอกอาคาร		124.00	ตร.ม.	-	-	97.00	12,028.00	12,028.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนพื้นทางเดินยกระดับ พร้อมโครงสร้างคาน, ตง, และเสา		60.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,200.00	4,200.00	รื้อขนไป
- งานรื้อถอนพื้นทางเดินภายในอาคาร พร้อมโครงสร้างคาน, ตง, และเสา		8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4 (6)	รื้อถอนบันไดและราวระเบียง				-		-	-	
	- งานรื้อถอนราวระเบียงทางเดินยกระดับ (ภายนอกอาคาร)	63.50	เมตร	-	-	30.00	1,905.00	1,905.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนราวระเบียงทางเดิน (ภายในอาคาร)	77.00	เมตร	-	-	30.00	2,310.00	2,310.00	รื้อขนไป
1.1.4 (7)	รื้อถอนประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	0.60	ตร.ม.	-	-	150.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
1.1.4 (8)	รื้อถอนระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	- งานรื้อถอนพัดลมติดผนัง	1.00	ตัว	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนไฟฉุกเฉิน	8.00	ตัว	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพัดลมดูดอากาศบนเพดาน ขนาด 8 นิ้ว	11.00	ตัว	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนป้ายฉุกเฉิน EXIT	1.00	ป้าย	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนลำโพง	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนไฟสปอร์ตไลท์ (ใหญ่) ตั้งพื้นสองป้าย พร้อมสายไฟ	9.00	ชุด	-	-	100.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนไฟสปอร์ตไลท์ (ใหญ่) เสายไฟ พร้อมสายไฟ	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมสายไฟ	100.00	ชุด	-	-	35.00	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนตู้เบรกเกอร์	1.00	ตู้	-	-	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	12.00	เครื่อง	-	-	600.00	7,200.00	7,200.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนระบบแสดงการเก็บน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์จัดแสดงทั้งหมด	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
	และท่อ ค.ส.ล. เก็บน้ำฝน								
	รวมงานรื้อถอนอาคารน้ำบาดาล							193,649.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานรื้อถอนอาคารสนามเด็กเล่น (บ้านต้นไม้ 3 หลัง)								
1.1.5 (1)	รื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 1 (รูปทรงสี่เหลี่ยม)								
1.1.5 (1.1)	รื้อถอนโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	2.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสาเหล็ก ขนาด Dai. 6 นิ้ว (เสารับโครงสร้างพื้น)	11.20	เมตร	-	-	50.00	560.00	560.00	รื้อขนไป
1.1.5 (1.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไฟเบอร์กลาส พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายนอก)	182.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,280.00	7,280.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายใน)	182.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,460.00	5,460.00	รื้อขนไป
1.1.5 (1.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ภายในอาคาร)	24.80	ตร.ม.	-	-	25.00	620.00	620.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น พร้อมโครงสร้างตง และคาน (ภายในอาคาร)	24.80	ตร.ม.	-	-	70.00	1,736.00	1,736.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 1 (รูปทรงสี่เหลี่ยม)							17,156.00	
1.1.5 (2)	รื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 2 (รูปทรงกลม)								
1.1.5 (2.1)	รื้อถอนโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	2.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสาเหล็ก ขนาด Dai. 6 นิ้ว (เสารับโครงสร้างพื้น)	15.20	เมตร	-	-	50.00	760.00	760.00	รื้อขนไป
1.1.5 (2.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไฟเบอร์กลาส พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายนอก)	153.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,120.00	6,120.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายใน)	153.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,590.00	4,590.00	รื้อขนไป
1.1.5 (2.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ภายในอาคาร)	24.60	ตร.ม.	-	-	25.00	615.00	615.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น พร้อมโครงสร้างตง และคาน (ภายในอาคาร)	24.60	ตร.ม.	-	-	70.00	1,722.00	1,722.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 2 (รูปทรงกลม)							15,307.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5 (3)	รื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 3 (รูปทรงผลสตอเบอร์รี่)								
1.1.5 (3.1)	รื้อถอนโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	2.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสาเหล็ก ขนาด Dai. 6 นิ้ว (เสารับโครงสร้างพื้น)	15.40	เมตร	-	-	50.00	770.00	770.00	รื้อขนไป
1.1.5 (3.2)	รื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังไฟเบอร์กลาส พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายนอก)	191.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,640.00	7,640.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่า (ผนังภายใน)	191.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,730.00	5,730.00	รื้อขนไป
1.1.5 (3.3)	รื้อถอนพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ภายในอาคาร)	24.60	ตร.ม.	-	-	25.00	615.00	615.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น พร้อมโครงสร้างตง และคาน (ภายในอาคาร)	24.60	ตร.ม.	-	-	70.00	1,722.00	1,722.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอนบ้านต้นไม้ หลังที่ 3 (รูปทรงผลสตอเบอร์รี่)							17,977.00	
1.1.5 (4)	รื้อถอนทางเดินยกระดับ และราวระเบียง								
1.1.5 (4.1)	รื้อถอนพื้นทางเดินยกระดับ และเสาเหล็กรับโครงสร้างพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นทางเดินยกระดับ พร้อมโครงสร้างตง และคาน	95.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,650.00	6,650.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างฐานราก	9.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	5,400.00	5,400.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเสาเหล็ก ขนาด Dai. 6 นิ้ว (เสารับโครงสร้างพื้น)	41.25	เมตร	-	-	50.00	2,062.50	2,062.50	รื้อขนไป
1.1.5 (4.2)	รื้อถอนราวระเบียง								
	- งานรื้อถอนราวระเบียงทางเดินยกระดับ (ภายนอกอาคาร)	96.23	เมตร	-	-	30.00	2,886.90	2,886.90	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอนทางเดินยกระดับ และราวระเบียง							16,999.40	
	รวมงานรื้อถอนอาคารสนามเด็กเล่น (บ้านต้นไม้ 3 หลัง)							67,439.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และค่าภาษี)								
1.2	งานพัฒนาพื้นที่ และภูมิทัศน์								
	1.2.1 งานพัฒนาพื้นที่บ้านไทยวน								
	- งานเทศบาลปิดทับหน้าหลุมเสาบ้านเดิม	0.28	ลบ.ม.	1,428.00	394.13	436.00	120.34	514.46	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่บ้านไทยวน							514.46	
	1.2.2 งานพัฒนาพื้นที่บ้านชาวเขา 4 หลัง								
	- งานปรับเกลี่ยระดับดินหลังจากการรื้อถอน	307.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,675.00	7,675.00	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่บ้านชาวเขา 4 หลัง							7,675.00	
	1.2.3 งานพัฒนาพื้นที่บ้านชาวสวน								
	- งานปลูกหญ้า (พื้นที่สิ่งปลูกสร้างเดิม และพื้นที่รอบๆ)	370.00	ตร.ม.	44.68	16,531.60	-	-	16,531.60	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่บ้านชาวเขา 4 หลัง							16,531.60	
	1.2.4 งานพัฒนาพื้นที่อาคารน้ำบาดาล								
	- งานถมดิน (ใช้ดินของอุทยานหลวงราชพฤกษ์)	102.00	ลบ.ม.	-	-	117.89	12,024.78	12,024.78	ค่าชุด-ตัก-ขน
	- งานปลูกหญ้า	478.00	ตร.ม.	44.68	21,357.04	-	-	21,357.04	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่อาคารน้ำบาดาล							33,381.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5	งานพัฒนาพื้นที่สนามเด็กเล่น								
1.2.5 (1)	งานรื้อถอน และขนเก็บ								
	- งานรื้อถอนขอบกระเบื้องกันทราย ค.ส.ล.	5.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,420.00	3,420.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนแผ่นทางเดิน	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	รื้อขนเก็บ
	- งานรื้อถอนฐานคอนกรีต (ตำแหน่ง C1 - C5)	6.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	4,020.00	4,020.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนซุ้มเก็บขยะโลหะเหล็ก (ตำแหน่ง C1 - C5)	1.00	งาน			รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ			รื้อขนเก็บ
	- งานรื้อถอนซุ้มเก็บไฟเบอร์กลาสมะพร้าว (ตำแหน่ง A)	1.00	งาน			รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ			รื้อขนเก็บ
	- งานรื้อถอนซุ้มเก็บไฟเบอร์กลาสกล่อง (ตำแหน่ง B)	1.00	งาน			รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ			รื้อขนเก็บ
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต พร้อมปรับแต่งเนินดินเดิม (ตำแหน่ง F)	2.30	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,380.00	1,380.00	รื้อขนทิ้ง
1.2.5 (2)	งานซ่อมแซมไฟเบอร์กลาส								
	- งานตัดแยกชุดกระดานสีพลาสติก (ตำแหน่ง D)	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- งานซ่อมแซมพื้นผิวไฟเบอร์กลาสปลาหวา (ตำแหน่ง E)	5.70	ตร.ม.	552.40	3,148.68	165.00	940.50	4,089.18	
	- งานซ่อมแซมพื้นผิวไฟเบอร์กลาสหอยเชลล์ (ตำแหน่ง G) จำนวน 2 ชุด	1.00	ตร.ม.	552.40	552.40	165.00	165.00	717.40	
	- งานซ่อมแซมพื้นผิวไฟเบอร์กลาสเต่า (ตำแหน่ง H)	6.00	ตร.ม.	552.40	3,314.40	165.00	990.00	4,304.40	
	- งานซ่อมแซมพื้นผิวไฟเบอร์กลาสกังปลา (ตำแหน่ง I) เฉพาะส่วนหัว และส่วนหาง	0.50	ตร.ม.	552.40	276.20	165.00	82.50	358.70	
	- งานซ่อมแซมพื้นผิวไฟเบอร์กลาสเต่า (ตำแหน่ง J)	6.00	ตร.ม.	552.40	3,314.40	165.00	990.00	4,304.40	
1.2.5 (3)	งานทาสี								
1.2.5 (3.1)	งานทาสีผนัง								
	- งานขัดสี	120.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า	120.00	ตร.ม.	22.30	2,676.00	30.00	3,600.00	6,276.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอกผนัง (ตำแหน่ง K)	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	34.00	1,360.00	2,760.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอกผนัง (ตำแหน่ง L)	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	34.00	1,360.00	2,760.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอกผนัง (ตำแหน่ง M)	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	34.00	1,360.00	2,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5 (3.2)	งานทาสีไฟเบอร์กลาส								
	- งานขัดสี	261.50	ตร.ม.	-	-	10.00	2,615.00	2,615.00	
	- งานทาสีรองพื้น	261.50	ตร.ม.	23.00	6,014.50	30.00	7,845.00	13,859.50	
	- งานทาสีไฟเบอร์กลาสสีขาว (ตำแหน่ง E)	94.00	ตร.ม.	41.50	3,901.00	34.00	3,196.00	7,097.00	
	- งานทาสีไฟเบอร์กลาสหอยเชลล์ (ตำแหน่ง G) จำนวน 2 ชุด	24.00	ตร.ม.	41.50	996.00	34.00	816.00	1,812.00	
	- งานทาสีไฟเบอร์กลาสเตา (ตำแหน่ง H)	64.00	ตร.ม.	41.50	2,656.00	34.00	2,176.00	4,832.00	
	- งานทาสีไฟเบอร์กลาสก้างปลา (ตำแหน่ง I) เฉพาะส่วนหัว และส่วนหาง	15.50	ตร.ม.	41.50	643.25	34.00	527.00	1,170.25	
	- งานทาสีไฟเบอร์กลาสเตา (ตำแหน่ง J)	64.00	ตร.ม.	41.50	2,656.00	34.00	2,176.00	4,832.00	
1.2.5 (3.3)	งานทาสีขอบกันทราย								
	- งานสีรองพื้นปูนใหม่	57.00	ตร.ม.	23.00	1,311.00	30.00	1,710.00	3,021.00	
	- งานทาสีทาสติคชนิดทากายนอกขอบกันทราย	57.00	ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
1.2.5 (4)	งานขอบกันทราย (ทำใหม่) ยาว 18 เมตร								
	- ขุดดิน พร้อมถมกลับ (ลึกประมาณ 0.30 ม.)	2.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	287.10	287.10	
	- ทรายรองกันฐานปรับระดับอัดแน่น (หนา 0.05 ม.)	0.50	ลบ.ม.	514.02	257.01	-	-	257.01	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	1,428.00	4,998.00	-	-	4,998.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มค่า หนา 15 มม.) คิด 50 %	10.00	ตร.ม.	227.00	2,270.00	-	-	2,270.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- งานเหล็กเส้นกลม RB 6 mm. (SR24)	24.00	กก.	21.26	510.24	4.10	98.40	608.64	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. (SR24)	140.00	กก.	21.26	2,976.40	4.10	574.00	3,550.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	30.37	151.85	-	-	151.85	
	- งานปูพื้นยางกันกระแทก (ใช้ของเดิม)	18.00	เมตร	-	-	25.00	450.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ป.ร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.5 (5) งานภูมิทัศน์									
	- งานทรายละเอียดปรับระดับ	55.00	ลบ.ม.	668,23	36,752.65	99.00	5,445.00	42,197.65	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นธรรมดา	55.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	1,375.00	1,375.00	
	- งานปลูกหญ้า	1340.00	ตร.ม.	44.60	59,764.00	-	-	59,764.00	
1.2.5 (6) งานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสำหรับเครื่องเล่นไม้									
1.2.5 (6.1) เครื่องเล่นไม้กระดก									
	- งานดินซุด (4.00 x 8.00 x 0.20 เมตร)	6.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	812.50	812.50	
	- งานทรายละเอียดปรับระดับ	6.50	ตร.ม.	668,23	4,343.50	99.00	643.50	4,987.00	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นธรรมดา	6.50	ลบ.ม.	-	-	25.00	162.50	162.50	
1.2.5 (6.2) เครื่องเล่นชิงช้าไม้									
	- งานดินซุด (5.00 x 4.50 x 0.20 เมตร x 2 ซุด)	9.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00	
	- งานทรายละเอียดปรับระดับ	9.00	ตร.ม.	668,23	6,014.07	99.00	891.00	6,905.07	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นธรรมดา	9.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	225.00	225.00	
1.2.5 (6.3) เครื่องเล่น เครื่องเล่นไม้ชุดใหญ่ ขนาด 3.00 x 7.00 x 3.20 เมตร									
	- งานดินซุด (6.00 x 10.00 x 0.20 เมตร)	12.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทรายละเอียดปรับระดับ	12.00	ตร.ม.	668,23	8,018.76	99.00	1,188.00	9,206.76	
	- ค่าแรงบดอัดแน่นธรรมดา	12.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่สนามเด็กเล่น							225,915.31	
	รวมงานพัฒนาพื้นที่ และภูมิทัศน์							284,018.19	
	รวมค่างานส่วนที่ 1							657,540.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ทุน)								
2	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	2.1 งานครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น								
	- เครื่องเล่นไม้กระดก พร้อมติดตั้ง	3.00	ชุด	19,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	รวมค่าขนส่ง
	- เครื่องเล่นชิงช้าไม้ พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	รวมค่าขนส่ง
	- ม้านั่งสนาม พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าขนส่ง
	- เครื่องเล่นไม้ชุดใหญ่ ขนาด 3.00 x 7.00 x 3.20 เมตร (ไม้เต็ง) พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	-	-	170,000.00	รวมค่าขนส่ง
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ							325,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2							325,000.00	
	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับค่าเช่าเครื่องจักรหนัก								
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่ารถเครน	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่ารถบรรทุกทุกเลนเนอร์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับค่าเช่ารถ							12,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3							12,500.00	



ที่ สวพส.(อร)/๒๒

๒ มกราคม ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	
รับที่	๕๕
วันที่	- ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
เวลา	๑๐-๕๖

เรื่อง ทบทวนราคากลางงานจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์	
รับที่	๕๕
วันที่	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐
เวลา	๑๓.๒๒

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา นั้น เมื่อพิจารณาจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่หน่วยงานเห็นชอบราคากลางและยังไม่มี การประกวดราคา/สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความ เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่มีความเป็น ปัจจุบัน จากกรณีของการสอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ ใช้ราคากลางเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้มีการยกเลิกประกาศสอบราคา และจะต้องทำการประกาศสอบ ราคาจ้างใหม่ ทั้งนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว เพื่อให้การประกาศใช้ราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันและ เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเห็นควรพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการที่คำนวณราคากลางงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันก่อนการประกาศสอบราคาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางอาณดา นรินทร์รายกุล

(นางอาณดา นรินทร์รายกุล)
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

② ส่งงาน ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เพื่อโปรดทราบ สิ้นสุดรอบปิด
งานที่ส่งดูอีกครั้งวันที่ ๑๒
๑๐ ม.ค. ๖๐

(นางนุชจณี นนทผล)
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

- ลวบ
- คณะกรรมการในกรณีนี้คือ คณะกรรมการ
- คณะกรรมการผ่านแล้วจากแล้ว เรื่องทบทวนราคากลาง

นางอาณดา นรินทร์รายกุล

(นางอาณดา นรินทร์รายกุล)
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติให้ใช้ราคาปัจจุบันของ
ร.ใหม่เพื่อแก้ไข

Asst. Dir. รื้อถอน

นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๕ ม.ค. ๒๕๖๐



ที่ สวพส.(อโร)/๒๗

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ทบทวนราคากลางงานจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา นั้น

เมื่อพิจารณาจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิจารณาทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่หน่วยงานเห็นชอบราคากลางและยังไม่มี การประกวดราคา/สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความ เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่มีความเป็น ปัจจุบัน จากกรณีของการสอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ ใช้ราคากลางเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้มีการยกเลิกประกาศสอบราคา และจะต้องทำการประกาศสอบ ราคาจ้างใหม่ ทั้งนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว เพื่อให้การประกาศใช้ราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันและ เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเห็นควรเสนอผู้อำนวยการสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการที่คำนวณราคากลางงานรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันก่อนการประกาศสอบราคาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสั่งการให้ทบทวนราคา กลางงานจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒

(นางนุชฉณี นนทผล)
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ลงนามแล้ว

(นางอาณดา นิรันตรายกุล)
รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ตรวจ
.....
.....
ร่าง/พิมพ์



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ ๒ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารสำนักงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดของสอบราคา ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผลการเปิดของเสนอราคาปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามประกาศสอบราคา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวรุจิรา ริมศิริ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๓.๕/๒๕๖๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๗/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๑๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๗/๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๘๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวม ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑.๑. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของพระราชกรณียกิจ
- ๑.๒. การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
- ๑.๓. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๑.๔. การจ้างที่ปรึกษา

๒. พิจารณานุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงาน สั่งการให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง

๓. พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติแทนคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/กระทรวง...

กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้
ส่วนความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังจาก
การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นไปแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบและอนุมัติทั้ง ๓ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
เป็นปัจจุบันและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดปริมาณและจำนวนงานที่บริษัทที่ปรึกษา
จะรับผิดชอบดำเนินการในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และการพิจารณาทั่วโลก
ที่จะไม่ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่ทำการก่อสร้างให้ชัดเจน
แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑๗.

(นายวิชัย วัชรการเวง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 7 ก.ย. 2554

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๕

www.cabinet.thaigo.v.go.th

58-01-2 (สัญญา)

๑ 2 ก.ย. 2554
นายวิชัย วัชรการเวง
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๗

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๙



กรมบัญชีกลาง
 เลขที่: ๘ ส.ก. ๒๕๕๔
 ลงวันที่: ๑๖/๑๒/๕๔

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมบัญชีกลาง
 เลขที่: ๘ ส.ก. ๒๕๕๔
 ลงวันที่: ๑๖ ส.ก. ๒๕๕๔
 ...
 ...
 ...

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หัวข้อเรื่อง ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งชักชวนความเข้าใจในการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ในประเด็นกำหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน โดยชักชวนความเข้าใจว่า ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศตอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศตอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR และหากราคากลางที่คำนวณราคาใหม่ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันแล้วนั้น มีราคากลางสูงกว่าเงินงบประมาณที่มีอยู่ ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

- (๑) ขอทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอเพิ่มวงเงิน หรือ
- (๒) หากไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการอาจปรับลดรายการตามความจำเป็น

ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประโยชน์ใช้สอยตามแผนงาน/โครงการเดิม

ในการแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน และการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินในแต่ละงวด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศตอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มี

/ความ:

ความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา
ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

ท่านผู้ทรง
อำนาจ



(นางณิชนา ทวีนิเทศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๙ ๕๖ ๕๔

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖



ที่ กค 0421.5/ 25664

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

27 ธันวาคม 2553

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ส่วนที่ ๑๕๐๖/๑๙๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ส่วนที่ ๑๕๐๖/๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ที่ นร ๐๕๐๔/๑๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ส่วนที่ ๑๕๐๔/๕๔๐๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๑๕๐๓/๓๖๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองาน
โครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
2. โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และ
การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

1. เจริญเติม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง จาระ
แบ่งราติการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตของคนไทย และโครงการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
โดยให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาในประเด็นต่างๆ
ดังนี้

(๑) การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยควรให้ความสำคัญกับพัสดุที่จะจัดเข้ามา ก่อร่างเงินสำหรับการจัดง (ซึ่งตามระเบียบมา
กำหนดวงเงินไว้ตั้งแต่ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป)

(๒) การกำหนดราคากลาง ควรพิจารณาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับราคาตลาด และให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริงด้วย

(3) กำรจัดจ้างที่ปรึกษา ควรพิจารณาให้มีระบบหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีให้ที่ปรึกษาเข้ามา มีบทบาทที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ต่อการดำเนินการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนสูง

ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

1.2 ปัจจุบันงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และคณะอนุกรรมการกำกับ นโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกำกับฯ มอบหมาย (ที่แนบ)

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นำผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ดังกล่าวมาข้อ 1.1 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณา

3. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 กำหนดให้เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

4. สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 โดยประชุมร่วมกับสำนักงานประมาณ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 โดยที่ประชุมฯ ทั้ง 2 ครั้ง ดังกล่าว ได้พิจารณา และมีมติ รวม 4 ประเด็น ดังนี้

4.1 การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบ ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งได้ดำเนินการและมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 แผนการดำเนินการในระยะสั้น

(1)ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมที่กำหนด 45 วัน นับแต่วันที่ยังหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ และมีให้นำราคากลางนั้นไปใช้ในกระบวนการจัดจ้าง ก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551) เป็นทุก 30 วัน นับแต่วันที่ยังหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความเห็นชอบ

(2) ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ ได้จัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ

(3) จัดทำร่างตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน โดยได้ดำเนินการยกย่องตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และนำเสนอคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงฯ

(4) ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย และให้รวมคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เป็นคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง เป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และกรมบัญชีกลาง (สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

4.1.2 แผนการดำเนินการในระยะยาว กำหนดจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

4.2 การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง. เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ดำเนินการทบทวนรายการตามบัญชีราคามาตรฐานและปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างให้เชื่อมโยงกับราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการปรับราคาได้โดยอัตโนมัติ แบบ Real Time หรือปรับเดือนละครั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเบื้องต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดราคากลางในกรณีที่มีรูปแบบรายการตรงกัน โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะได้พิจารณากำหนดให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ได้แจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่า การจัดหาพัสดุจะดำเนินการด้วยวิธีใดให้พิจารณาจากประเภทสินค้า และบริการเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากพัสดุที่จัดหาเป็นประเภทสินค้า และบริการทั่วไป และมีวงเงินเริ่มต้นในการจัดหาดังแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 หากพัสดุที่จัดหาเป็นประเภทสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้อง

ให้เทคโนโลยีขั้นสูงมีผู้ขายน้อยราย หรือมีความผันผวนทางด้านราคาสูง ให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆ ได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4.4 การจ้างที่ปรึกษา

กระทรวงการคลัง ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ มาร่วมประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับถาวรขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้กับสภาสถาปนิก หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี และการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงาน ทั้ง 3 แห่ง คือ การจดทะเบียนที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลแห่งประเทศไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร เป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมทั้งควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของที่ปรึกษาให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง จะนำแนวทางและข้อเสนอแนะของที่ประชุมดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

5.1 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ควรกำหนดให้ดำเนินการและนำราคากลางไปใช้ประกาศขอราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ราคากลางงานก่อสร้างมีความเป็นปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาตลาดที่เป็นจริงยิ่งขึ้น

5.2 ปรับปรุงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยแยกเป็นระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามสภาพการณ์และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่เสมอ

6. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4

7. ผอสรุปรายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษา

-ไม่มี-

8. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

-ไม่มี-

9. ข้อเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ขอเสนอเรื่องนี้มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้


9.1 เพื่อทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 รวม 4 ประเด็น ดังกล่าวตามข้อ 4.

9.2 พิจารณานุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง

9.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติ แทนคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ต่อไป โดยมีโครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4752

โทรสาร 0 2127 7185-6