

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่าน
 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน
 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดน่าน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป - งานรื้อถอนพื้นเดิม ติดตั้งกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๖๐x๖๐ ซม.
 - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ ระบบไฟฟ้าตำแหน่งเดิม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่าน
 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน
 - ๕.๑ แบบปร.๖
 - ๕.๒ แบบปร.๕
 - ๕.๓ แบบปร.๔(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนัทธพงศ์ ชะเต ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ
 - ๖.๓ นายคมสันต์ คำพอง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


แบบ ปร.6

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำ่าน
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำ่าน จังหวัดน่าน
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	96,764.80	1.3074	126,510.30	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		126,510.30	
		คิดเป็นเงิน		126,500.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร


 (นายนิทรพงศ์ ชะเค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุภชัย แสนสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายคมสันต์ คำฟอง)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่าน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานรื้อถอน							3,250.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							92,569.80	
1.3	งานระบบไฟฟ้า							945.00	
								96,764.80	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>96,764.80</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้ายพาดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำ่าน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำ่าน จังหวัดน่าน
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4(ก)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนพื้นไม้ลามิเนต	94.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,350.00	2,350.00	
	งานรื้อถอนดวงโคม	5.00	ชุด	-	-	20.00	100.00	100.00	
	งานรื้อถอนฝ้ายพาดาน	32.00	ตร.ม.	-	-	25.00	800.00	800.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		3,250.000	3,250.000	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	93.20	ตร.ม.	400.00	37,280.00	174.00	16,216.80	53,496.80	
	- งานบัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ	71.50	ม.	70.00	5,005.00	50.00	3,575.00	8,580.00	
	- งานปรับแต่งบานประตู	1.00	งาน		-	800.00	800.00	800.00	
	งานฝ้ายพาดาน								
	- งานฝ้ายพาดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	32.00	ตร.ม.	262.00	8,384.00	75.00	2,400.00	10,784.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- งานซ่อมแซมฝ้ายพาดาน	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานและรื้อพื้นอาคารสำนักงานลุ่มน้ำน่าน
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	งานทาสีอาคาร								
	- งานซ่อมแซมสีผนัง	1.00	งาน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- งานทาสี ฝ้าเพดาน	32.00	ตร.ม.	35.00	1,120.00	30.00	960.00	2,080.00	
	งานหลังคา								
	- งานรงน้ำสังกะสีทับชั้นรูป สังกะสีเบอร์ 26	14.20	ม.	400.00	5,680.00	20.00	284.00	5,964.00	พร้อมขอรัตราง
	- งานท้อรับน้ำฝนสังกะสี ขนาด ๘ 5 นิ้ว	12.00	ม.	350.00	4,200.00	20.00	240.00	4,440.00	พร้อมขอรัตราง
	- งานปิดทับด้วยแผ่นวัสดุกันซึมรอยต่อหลังคา	13.00	ม.	110.00	1,430.00	35.00	455.00	1,885.00	
	- งานทาทับด้วยวัสดุกันซึม	14.00	ตร.ม.	250.00	3,500.00	35.00	490.00	3,990.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				67,149.000		25,420.800	92,569.80	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟ down light (เดิม)	3.0	ชุด.	-	-	115.00	345.00	345.00	
	โคมไฟ 2x36w (เดิม)	3.0	ชุด.	-	-	150.00	450.00	450.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.0	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				150.000		795.000	945.000	
	รวมราคางานทั้งหมด				67,299.00		29,465.80	96,764.80	