

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่านเพื่อสร้างร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
 ตำบลฝายแก้ว อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานรื้อถอนและติดตั้งกระฉก
 งานติดตั้งประตูและหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมทำบันไดทางขึ้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่าน
 เพื่อสร้างร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
 - ๕.๑ แบบปร.๖
 - ๕.๒ แบบปร.๕
 - ๕.๓ แบบปร.๔(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภัทรพงศ์ ชะเต ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุภชัย แสนสุวรรณ กรรมการ
 - ๖.๓ นายคมสันต์ คำฟอง กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)


แบบ ปร.6

ประเภท รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่านเพื่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	78,761.75	1.3074	102,973.11	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			102,973.11	
	คิดเป็นเงิน			102,900.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
 บาท/ตารางเมตร


 (นายนัทพงศ์ แซ่เต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุกชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่านเพื่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานรื้อถอน							958.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม							77,803.75	
								78,761.75	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>78,761.75</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่านเพื่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม	9.58	ตร.ม.	-	-	100.00	958.00	958.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		958.000	958.000	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม (เดิม)	1.00	ชุด	-	-	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ บานกระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 1.80x3.10 ม. วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ บานกระจกใสหนา 6 มม.พร้อมบานกระจกติดตาย ขนาด 2.95x2.95 ม.วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานกระจกติดตาย กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 2.65x1.80 ม.วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานกระจกติดตาย กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 3.10x0.32 ม.วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมงานติดตั้ง
	- หน้าต่างบานกระจกติดตาย กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 3.10x0.35 ม.วงกบอลูมิเนียม (พร้อมอุปกรณ์ประกอบบาน)	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00	รวมงานติดตั้ง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มน้ำน่านเพื่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสุมังน้ำน่าน จังหวัดน่าน

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	และค่าแรงงาน	
	งานเหล็กเสริมโครงผนัง								
	- เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.5 มม.	112.75	กก.	21.22	2,392.56	10.00	1,127.50	3,520.06	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.	62.55	กก.	21.22	1,327.31	10.00	625.50	1,952.81	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	46.20	กก.	21.22	980.36	10.00	462.00	1,442.36	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.0 มม.	8.10	กก.	21.22	171.88	10.00	81.00	252.88	
	- งานทาสีกันสนิม	12.90	ตร.ม.	30.00	387.00	35.00	451.50	838.50	
	- อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	งานหลังคา								
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 38x75x1.70 มม.	5.00	ท่อน	364.98	1,824.90	172.00	860.00	2,684.90	
	- งานหลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	11.80	กก.	750.00	8,850.00	-	-	8,850.00	รวมงานติดตั้ง
	- งานทาสีกันสนิม+สีจริง	6.78	ตร.ม.	60.00	406.80	55.00	372.90	779.70	
	งานบันได								
	- งานคอนกรีต 210 ksc.	0.55	ลบ.ม.	1,822.43	1,002.34	306.00	168.30	1,170.64	
	- งานทรายถม	0.70	ลบ.ม.	373.83	261.68	99.00	69.30	330.98	
	- เหล็กเสริม RB6	9.99	กก.	19.11	190.91	4.10	40.96	231.87	
	- เหล็กเสริม RB9	19.96	กก.	18.72	373.65	4.10	81.84	455.49	
	- สวดผูกเหล็ก	0.54	กก.	52.34	28.26	-	-	28.26	
	- งานก่ออิฐบันได	7.60	ตร.ม.	245.00	1,862.00	75.00	570.00	2,432.00	
	- งานพื้นผิวทรายล้าง	4.55	ตร.ม.	205.00	932.75	121.00	550.55	1,483.30	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				70,292.403		7,511.345	77,803.75	
	รวมราคางานทั้งหมด				70,292.40		8,469.35	78,761.75	