

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจัดการน้ำสะอาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แบบ ปร.6

เจ้าของอาคาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบ

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 รวมจำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	101,353.94	1.3074	132,510.14	Factor F
2	ค่างานครุภัณฑ์	53,000.00	1.0700	56,710.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			189,220.14	
	คิดเป็นเงิน			189,200.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร


(นายนิทรพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุกชัย แสนสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมสันต์ คำฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจัดการน้ำสะอาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(2แห่ง)

แบบ ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดปรับปรุงพื้นที่ภายนอก							101,353.94	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>101,353.94</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							53,000.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>53,000.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจัดการน้ำสะอาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(2แห่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4(ก)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดปรับปรุงพื้นที่ภายนอก								
	งานทำฝั้ง+งานปรับบริเวณ	224.0	ตร.ม.		-	15.00	3,360.00	3,360.00	
	งานดินซุด + ถม	88.0	ม.	-	-	10.00	880.00	880.00	
	ทรายหยาบปรับพื้นฐานคลองราก	18.5	ตร.ม.	205.60	3,803.60	91.00	1,683.50	5,487.10	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.0	ลบ.ม.	992.00	942.40	398.00	378.10	1,320.50	ผสมมือ
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.5	ลบ.ม.	2,009.00	3,013.50	306.00	459.00	3,472.50	
	- งานฐานคลองราก FW ก่ออิฐบล็อก2ชั้น	18.5	ตร.ม.	256.00	4,736.00	80.00	1,480.00	6,216.00	
	- ทรายหยาบปรับเทพื้น	22.4	ลบ.ม.	205.60	4,605.44	91.00	2,038.40	6,643.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	26.8	ลบ.ม.	2,009.00	53,841.20	306.00	8,200.80	62,042.00	
	- พลาสติกใส	224.0	ตร.ม.	3.00	672.00	-	-	672.00	
	- ตะแกรงเหล็กกันร้าว Wiremesh ศก. 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	224.0	ตร.ม.	35.00	7,840.00	5.00	1,120.00	8,960.00	
	ม่านเหล็กขนาด 0.80 x 0.60 ม.	2	ซุด	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00	
	รวมหมวดปรับปรุงพื้นที่ภายนอก				79,454.14		19,599.80	101,353.94	

