



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.6

ประเภท                      รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเพาะชำ  
เจ้าของอาคาร            สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
สถานที่ก่อสร้าง          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง จ.น่าน  
หน่วยงานออกแบบ        กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น  
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	112,175.64	1.3074	146,658.43	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้            6%
					- ภาษี                            7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย        0%
					- เงินประกันผลงานหัก   0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			146,658.43	
	คิดเป็นเงิน			146,600.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร


  
(นายันทองเกียรติ สะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภชัย แส่นสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเพาะชำ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง จ.น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานขุดดิน	7.95	ลบ.ม.	-	-	99.00	787.05	787.05	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.07	ลบ.ม.	1,645.00	3,405.15	398.00	823.86	4,229.01	ผสมมือ
	- เหล็กเส้น DB 12	195.36	กก.	19.460	3,801.71	3.30	644.69	4,446.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.80	กก.	63.55	177.94	-	-	177.94	
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	11.90	ตร.ม.	120.00	1,428.00	133.00	1,582.70	3,010.70	
	- ตะปู	2.90	กก.	37.38	108.40	-	-	108.40	
	โครงสร้างเหล็ก								
	- งานท่อเหล็กกลมดำ 2" หนา 2.30มม.	12.00	เส้น	333.07	3,996.84	200.00	2,400.00	6,396.84	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.00 มม.	21.00	เส้น	217.76	4,572.96	129.00	2,709.00	7,281.96	
	- งานท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 1" หนา 2.00 มม.	21.00	เส้น	218.73	4,593.33	94.00	1,974.00	6,567.33	
	- งานท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 3/4" หนา 1.80 มม.	56.00	เส้น	214.50	12,012.00	65.00	3,640.00	15,652.00	
	- ค่าแรงงานตัดเหล็กโค้ง	169.00	กก.	-	-	8.00	1,352.00	1,352.00	
	- พลาสติกใสกว้าง 4x100ม. หนา 100 MC.	66.00	ม.	38.00	2,508.00	15.00	990.00	3,498.00	
	- มุ้งตาข่ายขนาด 32 ตา ม้วน 3 x 100 ม.	197.00	ตร.ม.	22.00	4,334.00	6.50	1,280.50	5,614.50	ค่าแรงรวมอุปกรณ์ติดตั้ง
	- ประกับล๊อค 3/4"	272.00	อัน	6.50	1,768.00	1.95	530.40	2,298.40	
	- สายรัดพลาสติก	160.00	ม.	4.50	720.00	1.50	240.00	960.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	59.90	ตร.ม.	30.00	1,797.00	35.00	2,096.50	3,893.50	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเพาะชำ  
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง จ.น่าน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
 ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	งานประตู								
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.00 มม.	2.00	ท่อน	294.39	588.78	175.00	350.00	938.78	
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.00 มม.	1.00	ท่อน	453.06	453.06	270.00	270.00	723.06	
	- งานเหล็ก C-75x45x15x2.00 มม.	1.00	ท่อน	326.06	326.06	170.00	170.00	496.06	
	- ชุดประกอบบานเลื่อน(ล้อเลื่อน,ล้อประคอง,เหล็กรองล้อเลื่อน ฯ)	1.00	ชุด	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	- มือจับเหล็ก	2.00	อัน	20.00	40.00	10.00	20.00	60.00	
	- กลอนประตู	1.00	อัน	15.00	15.00	10.00	10.00	25.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	6.54	ตร.ม.	30.00	196.20	35.00	228.90	425.10	
	งานขึ้นวางกล้ำไม้								26 ชุด
	- งานเหล็กกล่อง ขนาด 1-1/2" x 1-1/2" หนา 2.00 มม.	39.00	ท่อน	217.76	8,492.64	130.00	5,070.00	13,562.64	
	- งานเหล็กฉาก 1-1/2" หนา 4.00 มม.	26.00	ท่อน	178.35	4,637.10	87.00	2,262.00	6,899.10	
	- เหล็กแบน 1" หนา 3.00 มม.	23.00	ท่อน	71.75	1,650.25	35.00	805.00	2,455.25	
	- ลวดตาข่ายถัก ขนาด ตา 2"	93.60	ตร.ม.	90.00	8,424.00	10.00	936.00	9,360.00	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	26.00	เส้น	172.87	4,494.62	30.00	780.00	5,274.62	
	- งานทาสีกันสนิม	72.80	ตร.ม.	30.00	2,184.00	35.00	2,548.00	4,732.00	
	<b>รวมหมวดงานทั้งหมด</b>				<b>77,475.04</b>		<b>34,700.60</b>	<b>112,175.64</b>	