

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท งานก่อสร้างถนนภายในศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว

เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว จังหวัดน่าน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 2แผ่น

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	189,746.62	1.3074	248,074.73	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			248,074.73	
	คิดเป็นเงิน			248,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร


(นายณัฏพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุกชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.5

งานก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 ม. ภายในศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว จังหวัดน่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							189,746.62	
	รวมค่างานส่วนที่ 1							<u>189,746.62</u>	
2	ส่วนที่ 2ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 ม. ภายในศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว จังหวัดน่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	452.0	ตร.ม.	-	-	10.00	4,520.00	4,520.00	
	ทรายหยาบอัดแน่นรองพื้น	22.6	ลบ.ม.	373.80	8,447.88	99.00	2,237.40	10,685.28	
	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด fc' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	67.8	ลบ.ม.	1,857.90	125,965.62	306.00	20,746.80	146,712.42	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR - 24 RB 12	62.0	กก.	19.46	1,206.52	4.10	254.20	1,460.72	
	ไม้แบบ (ค่าแรงคิด 100 %)	33.9	ตร.ม.	-	-	133.00	4,508.70	4,508.70	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุคิด 70 %)	23.7	ตร.ม.	125.00	2,966.25	-	-	2,966.25	
	- ไม้คร่าและค้ำยัน 30 %	10.2	ตร.ม.	125.00	1,271.25	-	-	1,271.25	
	- ตะปู	10.0	กก	37.00	370.00	-	-	370.00	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	452.0	ตร.ม.	26.00	11,752.00	5.00	2,260.00	14,012.00	
	ยางมะตอยหยอดกันน้ำ รอยต่อ(Joint)	30.0	ลิตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ค่าแรงหยอดยางและตัดรอยต่อ(Joint)	68.0	ม.	-	-	30.00	2,040.00	2,040.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				140,227.52		27,747.10	189,746.62	