

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจ้างเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานรื้อถอนถนนผิวแอสฟัลท์ งานขุดชั้นรองผิวแอสฟัลท์ งานรื้อขอบคันคอนกรีต
งานตามดิน งานบดทับ งานตามราย งานคอนกรีตหยาบ งานก่อขอบคัน งานผนังก่ออิฐ
งานปลูกหญ้า และงานปลูกต้นไม้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสิทธิพร สารดี กรรมการ

๖.๓ นายเมธี ယابุญจะ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง
สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประเมินราคาก่อสร้าง งานจ้างเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย แบบ ปร.๖
 เจ้าของอาคาร อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบ กศุ่นงานโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 ประมาณราคามาตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ รวมจำนวน 3 แผ่น
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	263,929.07	1.3074	345,060.87	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- คอกเบี้ยเงินคู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			345,060.87	
	คิดเป็นเงิน			345,000.00	
(ดัวอักษร)	(สามเสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,556.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 134.98 บาท/ตารางเมตร

๙๗๘
(นาย ยงยุทธ คงได้)

ประธานกรรมการ

ส.ก.

(นาย สิทธิพร สารดี)

กรรมการ

ก. ๒

(นาย เมธี ยานุญันต์)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประเมินราคาก่อสร้าง งานจ้างเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย

สถานที่ก่อสร้าง อยุธยาฯหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชภักดิ์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ประเมณราคาก่อ ภະນະกรรมการกำหนดรากกลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานจ้างเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมสร้างที่ฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เมื่อวันที่

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย กิจกรรมก่อสร้างและประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคាដ่อหน่วย	ราคารวม	ราคាដ่อหน่วย	ราคารวม		
	กิจกรรมที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานรื้อถอน (ตาม P2)								
	- งานรื้อถอนพื้นผิวแอสฟัลท์	2,556.00	ตร.ม.	-	-	11.17	28,550.52	28,550.52	รื้อถอนทั้ง
	- งานบุกรื้อร่องพื้นผิวแอสฟัลท์ ลึก 0.15 ซม.	383.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	37,956.60	37,956.60	รื้อถอนทั้ง
	- งานรื้อขอบคันคอนกรีต	130.00	ม.	-	-	25.00	3,250.00	3,250.00	รื้อถอนเก็บ
								69,757.12	
	1.2 งานเตรียมการ (ตาม P2)								
	- งานดินตอน และบดทับ หนา 10 ซม.	255.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,304.40	25,304.40	ดินอุดกานหลวงราชพฤกษ์
	- งานกราดดิน	76.68	ลบ.ม.	373.83	28,665.28	-	-	28,665.28	หนา 3 ซม. ค่าแรงรวมงานหุ่ย
	- งานคอนกรีตขยาย 1:3:5 ช่องแซมพื้น	0.20	ลบ.ม.	1,371.00	274.20	398.00	79.60	353.80	
								54,323.48	
	1.3 งานขอบคันอิฐก่อเปลือย								
	- งานคอนกรีตขยาย 1:3:5	0.81	ลบ.ม.	1,371.00	1,110.51	398.00	322.38	1,432.89	หนา 5 ซม. กว้าง 13
	- งานผนังก่ออิฐเปลือย 2 สถาชิค	17.50	ตร.ม.	750.00	13,125.00	167.00	2,922.50	16,047.50	ก่อชิคไม่เว้นร่อง
	- น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต	33.75	ตร.ม.	32.19	1,086.41	45.00	1,518.75	2,605.16	
	- งานกราดขยายปูรับระดับ หนา 5 ซม.	0.81	ลบ.ม.	514.02	416.36	91.00	73.71	490.07	
								20,575.62	

รายการประเมินราคาก่อสร้าง งานซ่อมเครื่มพื้นที่เพื่อพัฒนาที่นี่ที่ออกกำลังกาย

แบบ ป.4

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองไป่หมุ่น

กลุ่มงานโครงการสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาก่อสร้าง กลุ่มงานออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							144,656.22	
2	หมวดงานภูมิทัศน์								
	- งานปูกรากหญ้า นวลดน้อย	2,539.75	ตร.ม.	-	-	44.60	113,272.85	113,272.85	รวมค่าแรงพร้อมปูกราก
	- งานปูกรากดันไม้	6.00	ต้น	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรงพร้อมปูกราก
	รวมหมวดงานภูมิทัศน์							119,272.85	
	รวมงานกลุ่มที่ 1							263,929.07	