

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ      จ้างปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร จำนวน ๑ แห่ง  
 ๓. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป      ถนนคสล. หน้า ๑๕ ซม. ขนาดความกว้างตามแบบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน                      ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง   จ้างปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร  
 ๓. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ  
 ๕.๑ แบบปร.๖  
 ๕.๒ แบบปร.๕(ก)  
 ๕.๓ แบบปร.๔(ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑	นายนิธิพงษ์      เขต	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสุภชัย           แสนสุวรรณ	กรรมการ
๖.๓	นายคมสันต์       คำฟอง	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่อเกลือ จ.น่าน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,212.10	1.3074	299,671.90	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		299,671.90	
		คิดเป็นเงินประมาณ		299,600.00	บาท/ม.
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง

ตร.ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท./ตร.ม

  
(นายนิทรพงศ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ งานปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							229,212.10	
								229,212.10	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							229,212.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 (ก)

โครงการ งานปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ จ.น่าน

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่	476.00	ตร.ม.	-	-	20.00	9,520.00	9,520.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	71.40	ลบ.ม.	2,200.00	157,080.00	306.00	21,848.40	178,928.40	
	- เหล็กตะแกรง Wiremesh Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.#	476.00	ตร.ม.	29.91	14,237.16	5.00	2,380.00	16,617.16	
	- เหล็ก Dowel RB 12 mm.	109.22	กก.	21.25	2,320.93	3.30	360.43	2,681.35	
	- ทรายมปรับระดับ	19.00	ลบ.ม.	379.44	7,209.36	99.00	1,881.00	9,090.36	
	- ไม้แบบข้าง+ค้ำยัน	36.60	ตร.ม.	125.00	4,575.00	133.00	4,867.80	9,442.80	
	- ตะปู	9.15	กก.	37.38	342.03	-	-	342.03	
	- งานตัด Joint พร้อมหยอดค้ำ	74.00	ม.	25.00	1,850.00	10.00	740.00	2,590.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				187,614.47		41,597.63	229,212.10	