

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจ้างต่อเติมห้องเก็บของราชพฤกษ์เพลช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานสถาปัตยกรรม งานผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูน งานประตูดวงกบ ลูกบิด บานพับ
งานหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพื้นเทคอนกรีตและตะแกรงเหล็ก
งานครุภัณฑ์ งานบานประตูม้วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๖
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยงยุทธ คงได้ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสิทธิพร สารดี กรรมการ
 - ๖.๓ นายเมธี ยาบุญนะ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานจ้างต่อเติมห้องเก็บของราชพฤกษ์เพลช

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	91,007.24	1.3074	118,982.87	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ค่างานครุภัณฑ์	10,300.00	1.0700	11,021.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		130,003.87	
		คิดเป็นเงินประมาณ		130,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ คงได้)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสิทธิพร สารดี)

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นายเมธี ยานุนนะ)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานจ้างต่อเติมห้องเก็บของราชพฤกษ์เฟลช

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)								
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
	1.3.1 งานผนัง								
	- งานก่ออิฐถือปูน 0.07x0.19x0.39 ม.	136.00	ตร.ม.	115.00	15,640.00	65.00	8,840.00	24,480.00	
	- งานฉาบปูนเรียบขัดมัน	272.00	ตร.ม.	80.00	21,760.00	87.00	23,664.00	45,424.00	
	- งานคาน-เสาเอ็น	41.00	ม.	91.00	3,731.00	44.00	1,804.00	5,535.00	
	- งานระแนงไม้เทียม								
	- ระแนงไม้เทียม ขนาด 4"	30.00	ท่อน	45.17	1,355.10	-	-	1,355.10	
	- เหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.	3.00	ท่อน	138.00	414.00	-	-	414.00	
	- งานทาสีกันสนิม	1.80	ตร.ม.	30.00	54.00	35.00	63.00	117.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระแนงไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว	10.61	ตร.ม.	-	-	108.00	1,145.88	1,145.88	
	งานประตู				1,823.10		1,208.88		
	- งานติดตั้งวงกบประตูไม้จริง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	320.00	320.00	2,320.00	
	- งานติดตั้งบานประตูไม้จริง	1.00	ชุด	-	-	336.00	336.00	336.00	ใช้ของเดิม
	- ลูกบิดประตู	1.00	ชุด	219.00	219.00	-	-	219.00	
	- บานพับประตู	6.00	ชุด	100.00	600.00	-	-	600.00	สนคนเลส
	- สายยู	1.00	ชุด	32.00	32.00	-	-	32.00	
	- กลอนประตูขนาด 4"	2.00	ชุด	47.00	94.00	-	-	94.00	
	งานหน้าต่าง								
	- งานติดตั้งหน้าต่าง	2.00	ชุด	-	-	229.63	459.26	459.26	ใช้ของเดิม

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ งานจ้างต่อเติมห้องเก็บของราชพฤกษ์เพลช

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	22.00	ตร.ม.	243.00	5,346.00	75.00	1,650.00	6,996.00	
	- ลวดแขวนฝ้าเพดาน	6.00	เส้น	12.00	72.00	-	-	72.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	22.00	ตร.ม.	30.00	660.00	34.00	748.00	1,408.00	
	1.3.3 งานพื้น								
	- งานเทคอนกรีต	0.00	ลบ.ม.	1,709.88	-	306.00	-	-	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวซ้อ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. 0.25x0.25 ม.	0.00	ตร.ม.	25.83	-	5.00	-	-	
	- ค่าแรงขัดมัน	0.00	ตร.ม.	-	-	40.00	-	-	
	รวมค่าหมวดงานสถาปัตยกรรม							91,007.24	
	รวมค่างานส่วนที่ 1							91,007.24	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ								
	- งานประตุม้วน	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	รวมค่าแรงติดตั้งแล้ว
	รวมค่างานส่วนที่ 2							10,300.00	