

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. งานก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณ
อาคารนิทรรศการ ๑ และ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๙๕,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานอาคารระบบไฟฟ้าสำรอง

 - งานโครงสร้างหลังคา งานฐานรากและเสา งานฐานรากและเสา งานคาน งานพื้น
 - งานหลังคาหลัก งานรางระบายน้ำฝน งานผนัง งานรั้วระแนง งานฝ้าเพดาน งานประตู
 - งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร งานระบบเมนไฟฟ้า

งานครุภัณฑ์

 - งานเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๘๙๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๖
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|----------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายยงยุทธ คงใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสิทธิพร สารดี | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเมธี ยาบุญนะ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับ

การให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน) | 734,790.84 | 1.0700 | 786,226.19 | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |
| 2 | ค่างานครุภัณฑ์ | 1,968,870.10 | 1.0700 | 2,106,691.01 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | 2,424.11 | 1.0000 | 2,424.11 | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 2,895,341.31 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 2,895,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร และครุภัณฑ์

19.25 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

150,389.61 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ คงได้)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสิทธิพร สารดี)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเมธี ยานุญนะ)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|---------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 : ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน) | | | | | | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 (ติดตั้งอาคารพร้อมและค่าแรงงานหรือช่างซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี) | | | | | | | | |
| 1.1 | งานอาคารโรงเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง | | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานรื้อถอนและเตรียมการ | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนพื้น คสล. ทนฯ 10-15 ซม. | 4,000 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 280.00 | 280.00 | รื้อถอนทิ้ง |
| | รวมงานงานรื้อถอนและเตรียมการ | | | | | | | 280.00 | |
| 1.1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1.1(1) | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | |
| | - เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. (24.36 กก./ท่อน) | 6,000 | ท่อน | 593.00 | 3,558.00 | - | - | 3,558.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (22.86 กก./ท่อน) | 6,000 | ท่อน | 582.00 | 3,492.00 | - | - | 3,492.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (20.04 กก./ท่อน) | 8,000 | ท่อน | 488.00 | 3,904.00 | - | - | 3,904.00 | |
| | - แผ่นเหล็กดำ ขนาด 200x200x6.0 มม. | 4,000 | ชุด | 70.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก | 443,640 | กก. | - | - | 10.00 | 4,436.40 | 4,436.40 | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 35,016 | ตร.ม. | 30.00 | 1,050.48 | 35.00 | 1,225.56 | 2,276.04 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน | 35,016 | ตร.ม. | 30.00 | 1,050.48 | 38.00 | 1,330.61 | 2,381.09 | |
| | รวมงาน 1.1.1(1) งานหลังคา | | | | | | | 20,327.53 | |
| 1.1.1(2) | งานฐานรากและเสา | | | | | | | | |
| | - งานฐานราก | | | | | | | | |
| | - งานดินชุด | 6,240 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 617.76 | 617.76 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 0,800 | ลบ.ม. | 1,892.53 | 1,514.02 | 391.00 | 312.80 | 1,826.82 | |
| | - คอนกรีตขยายบ 1:3:5 | 0,200 | ลบ.ม. | 1,598.00 | 319.60 | 398.00 | 79.60 | 399.20 | |

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | | ค่าแรง | | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. | 1.376 | 1,892.53 | 2,604.12 | 391.00 | 538.02 | 3,142.14 | | | |
| | - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ขนาด 12 มม. (ชั้นคุณภาพ SD 40) | 87.110 | 15.46 | 1,346.72 | 3.30 | 287.46 | 1,634.18 | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. (ชั้นคุณภาพ SR 24) | 22.270 | 15.53 | 345.85 | 4.10 | 91.31 | 437.16 | | | |
| | - งานไม้แบบ | 15.800 | | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (ค่าวัสดุคิด 80 %) | 12.640 | 373.83 | 4,725.21 | - | - | 4,725.21 | | | |
| | - ไม้คร่าและค้ำยัน 30 % ของค่าวัสดุไม้แบบ | 3.792 | 147.47 | 559.21 | - | - | 559.21 | | | |
| | - ตะขุดอกไม้ | 3.950 | 32.39 | 127.94 | - | - | 127.94 | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (ค่าแรงคิด 100 %) แบบหล่อทั่วไป | 15.800 | - | - | 133.00 | 2,101.40 | 2,101.40 | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | | |
| | รวมงาน 1.1.1(3) งานคาน | | | | | | 12,727.24 | | | |
| | 1.1.1(4) งานพื้น | | | | | | | | | |
| | - งานพื้นภายใน | | | | | | | | | |
| | - งานทรายหยาบ | 1.749 | 514.02 | 899.02 | 99.00 | 173.15 | 1,072.17 | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. | 4.410 | 1,892.53 | 8,346.06 | 391.00 | 1,724.31 | 10,070.37 | | | |
| | - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย ขนาด 12 มม. (ชั้นคุณภาพ SD 40) | 111.400 | 16.68 | 1,857.93 | 3.30 | 367.62 | 2,225.55 | | | |
| | - ตะขุดอกเหล็กเส้นกลมผิวข้อย่อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. | 12.165 | 24.61 | 299.38 | 5.00 | 60.83 | 360.21 | | | |
| | - ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | | | | | | | | | |
| | - งานขีดผิวเรียบ | 12.165 | - | - | 40.00 | 486.60 | 486.60 | | | |
| | รวมงาน 1.1.1(4) งานพื้น | | | | | | 14,214.89 | | | |
| | รวมงานงานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | 62,341.42 | | | |
| 1.1.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | | |

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 (ก)

โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | คำวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1.2(1) | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - งานหลังคาอาคารหลัก | | | | | | | | |
| | - งานวัสดุผนังหลังคา กระเบื้องลอนคู่ | 62,000 | แผ่น | 54.20 | 3,360.40 | - | - | 3,360.40 | |
| | - งานครอบถ่มหลังคา (ตัวบนและตัวล่าง) | 33,000 | แผ่น | 71.02 | 2,343.66 | - | - | 2,343.66 | |
| | - งานครอบข้างหลังคา | 20,000 | แผ่น | 41.12 | 822.40 | - | - | 822.40 | |
| | - งานครอบแท่งหลังคา | 5,700 | ม. | 204.04 | 1,163.03 | - | - | 1,163.03 | |
| | - งานฉนวนกันความร้อน ทน 2 นิ้ว | 28,500 | ตร.ม. | 50.23 | 1,431.56 | 25.00 | 712.50 | 2,144.06 | |
| | - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอน | 62,000 | ตัว | 6.00 | 372.00 | - | - | 372.00 | |
| | - ค่าแรงผนังหลังคา | 28,500 | ตร.ม. | - | - | 45.00 | 1,282.50 | 1,282.50 | |
| | - เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8" | 21,400 | ม. | 57.42 | 1,228.79 | 45.00 | 963.00 | 2,191.79 | |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก | 4,280 | ตร.ม. | 55.00 | 235.40 | 34.00 | 145.52 | 380.92 | เชิงชาย |
| | รวมงาน - งานหลังคาอาคารหลัก | | | | | | | 14,060.75 | |
| | - งานวางระบายน้ำฝน | | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งรางน้ำฝนบริเวณลาดปากทรง 6 นิ้ว (ยาว 3 ม./ท่อน) | 4,000 | ท่อน | 447.00 | 1,788.00 | - | - | 1,788.00 | |
| | - ครอบรางตรง | 2,000 | ตัว | 82.00 | 164.00 | - | - | 164.00 | |
| | - ครอบเชื่อมราง | 2,000 | ตัว | 375.00 | 750.00 | - | - | 750.00 | |
| | - ซิงค์ 30 องศา | 4,000 | ตัว | 132.00 | 528.00 | - | - | 528.00 | |
| | - ฝาปิดปลายราง | 4,000 | ตัว | 82.00 | 328.00 | - | - | 328.00 | |
| | - ตะขอกันขวนราง | 18,000 | ตัว | 44.00 | 792.00 | - | - | 792.00 | |
| | - ปรับมุมเชิงชาย | 18,000 | ตัว | 44.00 | 792.00 | - | - | 792.00 | |
| | - ทอระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว | 2,000 | ท่อน | 325.00 | 650.00 | - | - | 650.00 | |
| | - คลิปรัดท่อ | 6,000 | ตัว | 44.00 | 264.00 | - | - | 264.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งรางระบายน้ำฝน | 11,400 | ม. | - | - | 25.00 | 285.00 | 285.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งท่อระบายน้ำฝน | 6,000 | ม. | - | - | 25.00 | 150.00 | 150.00 | |

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมงาน - งานวางระบายน้ำฝน | | | | | | | 6,491.00 | |
| | รวมงาน 1.1.2(1) งานหลังคา | | | | | | | 20,551.75 | |
| | 1.1.2(2) งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ทนไฟ 7 ซม. | 52.935 | ตร.ม. | 117.00 | 6,193.40 | 80.00 | 4,234.80 | 10,428.20 | |
| | - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. | 34.450 | ม. | 119.00 | 4,099.55 | 44.00 | 1,515.80 | 5,615.35 | |
| | - งานผนังฉาบปูนเรียบภายใน | 52.935 | ตร.ม. | 80.00 | 4,234.80 | 82.00 | 4,340.67 | 8,575.47 | |
| | - งานผนังฉาบปูนเรียบภายนอก | 64.175 | ตร.ม. | 80.00 | 5,134.00 | 82.00 | 5,262.35 | 10,396.35 | |
| | - งานผนังไปเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม.พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ 1"x1" | 3.952 | ตร.ม. | 146.48 | 578.89 | 108.00 | 426.82 | 1,005.70 | หน้าจั่ว |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก | 52.935 | ตร.ม. | 55.00 | 2,911.43 | 30.00 | 1,588.05 | 4,499.48 | ผนังภายใน |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก | 64.175 | ตร.ม. | 55.00 | 3,529.63 | 34.00 | 2,181.95 | 5,711.58 | ผนังภายนอก |
| | รวมงาน 1.1.2(2) งานผนัง | | | | | | | 46,232.12 | |
| | 1.1.2(3) งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานภายใน | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 22.680 | ตร.ม. | 243.00 | 5,511.24 | 75.00 | 1,701.00 | 7,212.24 | |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก | 22.680 | ตร.ม. | 55.00 | 1,247.40 | 30.00 | 680.40 | 1,927.80 | |
| | รวมงาน - งานฝ้าเพดานภายใน | | | | | | | 9,140.04 | |
| | - งานฝ้าเพดานภายนอก | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 2.850 | ตร.ม. | 243.00 | 692.55 | 75.00 | 213.75 | 906.30 | |
| | - งานทาสีน้ำอะคริลิก | 2.850 | ตร.ม. | 55.00 | 156.75 | 30.00 | 85.50 | 242.25 | |
| | รวมงาน - งานฝ้าเพดานภายนอก | | | | | | | 1,148.55 | |
| | รวมงาน 1.1.2(3) งานฝ้าเพดาน | | | | | | | 10,288.59 | |

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โครงการ รายการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 และ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์
เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | (หน่วย) | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.1.1 งานเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง | | | | | | | | |
| | - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ + อุปกรณ์ (ท่อไอเสีย + ตะแกรง+อื่นๆ) | 1.000 | เครื่อง | 1,588,785.05 | 1,588,785.05 | 158,878.50 | 158,878.50 | 1,747,663.55 | อ้างอิงราคาสถาบันงบประมาณ |
| | - ตู้ควบคุมเครื่องผลิตจ่ายอัตโนมัติ 400 แอมป์ | 1.000 | ชุด | 218,691.59 | 218,691.59 | 1,500.00 | 1,500.00 | 220,191.59 | ATS 3 โพล |
| | - ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่องเมน 32 แอมป์ | 1.000 | ชุด | 714.96 | 714.96 | 300.00 | 300.00 | 1,014.96 | |
| | รวมงานครบถ้วนสั่งซื้อ | | | | | | | 1,968,870.10 | |
| | รวมงานกลุ่มที่ 2 | | | | | | | 1,968,870.10 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | | | | | | |
| 3.1 | ค่าปีกล้อมพื้นที่ก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | - ผนังไวบิล | 14.500 | ม. | 167.18 | 2,424.11 | - | - | 2,424.11 | ปิดรอบบริเวณ |
| | (แผ่นไวบิลพร้อมเริ่มสภาพตามกำหนดที่กำหนด โครงไม้สูง 2.4 ม. ขาดสูง 0.1 ม.) | | | | | | | | |
| | รวมงานค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | | | | | 2,424.11 | |