

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนิทรรศการสวนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 

โดยสังเขป งานซ่อมแซมอาคาร A งานรื้อถอนและเตรียมการ งานหลังคา งานติดตั้งแผ่นไม้เทียม งานทาสี งานประตู่

งานซ่อมแซมอาคาร B งานรื้อถอนและเตรียมการ งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู่ งานพื้น งานระบบไฟฟ้า

งานซ่อมแซมอาคาร C งานรื้อถอนและเตรียมการ งานฝ้าเพดาน งานผนัง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานรื้อถอนและเตรียมการ งานหลังคา งานพื้น งานพื้นทางเดิน แลละบันได งานผนัง งานราวกันตก งานแผงระแนงบังตา

งานซ่อมแซมห้องน้ำ งานรื้อถอนและเตรียมการ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๖
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายยงยุทธ คงได้	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิพร สารดี	กรรมการ
๖.๓ นายเมธี ยาบุญนะ	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือเจริญโภคภัณฑ์)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท )	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดก่อสร้าง (ทุน)	319,566.03	1.3074	417,800.63	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	5,880.00	1.0000	5,880.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		423,680.63	
		คิดเป็นเงินประมาณ		423,600.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
( นายยงยุทธ คงได้ )ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นายสิทธิพร สารดี )ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
( นายเมธี ยาบุญนะ )





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ ป.ร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายวิทยุภาคพื้นดิน)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำเส้นลวดคริลิก (ผ้าขาวภายนอก)	80.00	ตร.ม.	30.00	2,400.00	34.00	2,720.00	5,120.00	
	<b>1.1.3(5) งานพัน</b>								
	- งานทำสีทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (พื้นที่เตรียมภายนอก)	28.00	ตร.ม.	30.00	840.00	34.00	952.00	1,792.00	
	<b>1.1.3(6) งานประตู่</b>								
	-งานซ่อมแซมผิวประตูบานเปิด (ทางเข้า)								
	-วัสดุปิดผิว	4.76	ตร.ม.	116.00	552.16	-	-	552.16	
	-งานทาสีน้ำมัน	4.76	ตร.ม.	30.00	142.80	38.00	180.88	323.68	
	-ค่าแรงซ่อมแซมผิวประตูทางเข้า	4.76	ตร.ม.	-	-	105.00	499.80	499.80	
	<b>รวมหมวดงานซ่อมแซมอาคาร A</b>							<b>76,935.70</b>	
<b>1.2</b>	<b>งานซ่อมแซมอาคารB</b>								
	<b>1.2.1 งานรื้อถอนและเตรียมการ</b>								
	-งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	รื้อถอน
	-งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	34.00	ตร.ม.	-	-	25.00	850.00	850.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่า	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนพื้นผิวเคลือบลามิเนตพร้อมโครงเคร่า	73.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,190.00	2,190.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนแผ่นกันลื่น (บันได)	32.00	ม.	-	-	10.00	320.00	320.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนเคาน์เตอร์สำเร็จรูป 1	8.00	ม.	-	-	220.00	1,760.00	1,760.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนเคาน์เตอร์สำเร็จรูป 2	4.70	ม.	-	-	220.00	1,034.00	1,034.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนแผ่นป้ายพร้อมโครงเคร่า	6.19	ตร.ม.	-	-	25.00	154.75	154.75	รื้อถอนเก็บ
	-งานรื้อถอนฉาผนัง	23.54	ตร.ม.	-	-	25.00	588.50	588.50	รื้อถอนทั้ง
	<b>1.2.2 งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>1.2.2(1) งานฝ้าเพดาน</b>								
	-งานติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ	79.00	ตร.ม.	73.00	5,767.00	75.00	5,925.00	11,692.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ ปร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายภูมิภาคอื่น)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ฝ้าเพดาน)	232.00	ตร.ม.	30.00	6,960.00	30.00	6,960.00	13,920.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ฝ้าเพดานภายนอก)	43.00	ตร.ม.	30.00	1,290.00	34.00	1,462.00	2,752.00	
	<b>1.2.2(2) งานผนัง</b>								
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังภายใน)	218.00	ตร.ม.	55.00	11,990.00	34.00	7,412.00	19,402.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังภายนอก)	265.00	ตร.ม.	55.00	14,575.00	34.00	9,010.00	23,585.00	
	<b>1.2.2(3) งานประตู</b>								
	-งานซ่อมแซมผิวประตูทางเข้า								
	-วัสดุปิดผิว	4.76	ตร.ม.	116.00	552.16	-	-	552.16	
	-งานทาสีน้ำมัน	4.76	ตร.ม.	30.00	142.80	38.00	180.88	323.68	
	-ค่าแรงซ่อมแซมผิวประตูทางเข้า	4.76	ตร.ม.	-	-	105.00	499.80	499.80	
	<b>1.2.2(4) งานพื้น</b>								
	- งานทาสีลิตกัลด์ปูนฉาบตีมันสำปะหลัง (บันไดทางขึ้น)	20.00	ตร.ม.	157.00	3,140.00	38.00	760.00	3,900.00	
	-งานติดตั้งแผ่นกันลื่น (บันไดทางขึ้น)	32.00	ม.	88.00	2,816.00	26.00	832.00	3,648.00	
	<b>1.2.3 งานระบบไฟฟ้า</b>								
	<b>1.2.3(1) งานระบบแสงสว่าง</b>								
	-งานติดตั้งดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	ใช้ของเดิม
	<b>รวมหมวดงานซ่อมแซมอาคาร B</b>							<b>90,171.89</b>	
<b>1.3</b>	<b>งานซ่อมแซมอาคาร C</b>								
	<b>1.3.1 งานรื้อถอนและเตรียมการ</b>								
	-งานรื้อถอนแผ่นป้ายพร้อมโครงเคร่า	6.00	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00	รื้อถอนเก็บ
	-งานรื้อถอนแผ่นผนังสามารถถอด	24.36	ตร.ม.	-	-	30.00	730.80	730.80	รื้อถอนทิ้ง
	-งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	6.72	ตร.ม.	-	-	150.00	1,008.00	1,008.00	รื้อถอนเก็บ



แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ ปร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายวิทยุภาคพื้นดิน)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานสถาปัตยกรรม							
1.3.2(1)	งานฝ้าเพดาน	28.00	30.00	840.00	30.00	840.00	1,680.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ฝ้าเพดาน)							
1.3.2(2)	งานผนัง	24.36	244.00	5,943.84	154.00	3,751.44	9,695.28	
	-งานติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ทหนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ บู 2 ด้าน							
	-งานติดตั้งแผ่นวอลเปเปอร์	53.00	205.00	10,865.00	100.00	5,300.00	16,165.00	
	-งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม D1	1.00	13,000.00	13,000.00	705.00	705.00	13,705.00	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิก (ผนังภายนอก)	88.00	55.00	4,840.00	34.00	2,992.00	7,832.00	
	-งานทาสีน้ำมัน ราวระเบียงภายนอก	3.30	30.00	99.00	38.00	125.40	224.40	
	<b>รวมหมวดงานซ่อมแซมอาคาร C</b>						<b>51,460.48</b>	
1.4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์							
1.4.1	งานรื้อถอนและเตรียมการ							
	-งานรื้อถอนแผ่นพื้นไม้เทียม	1.20	-	-	25.00	30.00	30.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนผนังอิฐมวลเบา	8.50	-	-	40.00	340.00	340.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนโครงเหล็กใตกระถางต้นไม้	7.00	-	-	20.00	140.00	140.00	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนปูนปาย พร้อมโครงคร่า	6.43	-	-	70.00	450.10	450.10	รื้อถอนทั้ง
	-งานรื้อถอนพื้นตัวหนอนและขอบคัน	12.62	-	-	25.00	315.50	315.50	รื้อถอน
	-งานรื้อถอนราวเหล็กกันตก	28.80	-	-	20.00	576.00	576.00	รื้อถอนทั้ง
1.4.2	งานสถาปัตยกรรม							
1.4.2(1)	งานหลังคา							
	-งานทำความสะอาดพร้อมทาสีน้ำมันโครงหลังคา	322.00	30.00	9,660.00	38.00	12,236.00	21,896.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ บร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายวิทยุโมดูลาร์)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1.4.2(2) งานพื้น</b>								
	-งานติดตั้งแผ่นพื้นไม้เทียม	1.20 ตร.ม.	565.00	678.00	-	-	678.00	
	-งานทาสีทึบพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (พื้นไม้เทียมภายนอก)	40.70 ตร.ม.	30.00	1,221.00	34.00	1,383.80	2,604.80	
	-งานทาสีน้ำมันราวจาระเบียงและราวจับบันได	8.00 ตร.ม.	30.00	240.00	38.00	304.00	544.00	
<b>1.4.2(3) งานพื้นทางเดินและบันได</b>								
	-งานทรายหยาบ	1.11 ลบ.ม.	514.02	570.56	99.00	109.89	680.45	
	-งานเทคอนกรีต 1:2:4 (กรณีผสมมือ)	1.00 ลบ.ม.	1,470.00	1,470.00	498.00	498.00	1,968.00	
	-งานติดตั้งพื้นตัวหนอน	10.59 ตร.ม.	-	-	55.00	582.45	582.45	ใช้ของเดิม
	-งานติดตั้งขอบคันท่อนกรีต	32.50 ม.	-	-	50.00	1,625.00	1,625.00	ใช้ของเดิม
<b>1.4.2(4) งานผนัง</b>								
	-งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	8.50 ตร.ม.	349.00	2,966.50	167.00	1,419.50	4,386.00	
	-งานฉาบปูนเรียบ	8.50 ตร.ม.	72.00	612.00	82.00	697.00	1,309.00	
	-งานเสาเอ็น-ทับหลัง	5.00 ม.	91.00	455.00	44.00	220.00	675.00	
<b>1.4.2(5) งานราวกันตก</b>								
	-เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	5.00 ท่อน	560.00	2,800.00	-	-	2,800.00	18.70กก./ท่อน
	-เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม.	20.00 ท่อน	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	14.80กก./ท่อน
	-เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	15.00 ท่อน	255.00	3,825.00	-	-	3,825.00	8.50กก./ท่อน
	-แผ่นเหล็กดำ 100x100x4.0 มม.	14.00 แผ่น	40.00	560.00	-	-	560.00	
	-ค่าแรงติดตั้งเหล็ก	517.00 กก.	-	-	10.00	5,170.00	5,170.00	
	-งานทาสีกันสนิม	33.24 ตร.ม.	30.00	997.20	35.00	1,163.40	2,160.60	
	-งานทาสีน้ำมัน	33.24 ตร.ม.	30.00	997.20	38.00	1,263.12	2,260.32	
<b>1.4.2(6) งานแผงระแนงบังตา</b>								
	-งานเทคอนกรีต 1:2:4 (กรณีผสมมือ)	0.20 ลบ.ม.	1,470.00	294.00	498.00	99.60	393.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ ป.ร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายวิจัยภาคเอกชน)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม.	5.00	ท่อน	696.00	3,480.00	-	-	3,480.00	30.88กน./ท่อน
	-เหล็กกล่อง 75x35x2.3 มม.	12.00	ท่อน	581.00	6,972.00	-	-	6,972.00	22.81กน./ท่อน
	-แผ่นเหล็กดำ 100x100x4.0 มม.	9.00	แผ่น	40.00	360.00	-	-	360.00	
	-ค่าแรงติดตั้งเหล็ก	428.12	ก.ก.	-	-	10.00	4,281.20	4,281.20	
	-งานทาสีกันสนิม	24.84	ตร.ม.	30.00	745.20	35.00	869.40	1,614.60	
	-งานทาสีน้ำมัน	24.84	ตร.ม.	30.00	745.20	38.00	943.92	1,689.12	
	-งานไม้ระแนง 7.5x300x0.8 ซม.	125.00	แผ่น	36.34	4,542.50	-	-	4,542.50	
	-ค่าแรงติดตั้งไม้ระแนง 7.5x300x0.8 ซม.	39.00	ตร.ม.	-	-	95.00	3,705.00	3,705.00	
	-งานทาสีน้ำมัน (ไม้ระแนง)	39.00	ตร.ม.	30.00	1,170.00	38.00	1,482.00	2,652.00	
	<b>รวมหมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์</b>							<b>93,266.24</b>	
1.5	งานซ่อมแซมห้องน้ำ								
	1.5.1 งานรื้อถอนและเตรียมการ								
	-งานรื้อถอนกระบะเบ้องหลังคาอลูมิเนียม	16.00	ตร.ม.	-	-	25.00	400.00	400.00	
	-งานรื้อถอนแผ่นฝ้าพาดานยับซีเมนต์บอร์ด	13.64	ตร.ม.	-	-	25.00	341.00	341.00	
	1.5.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.5.2(1) งานหลังคา								
	-งานแผ่นหลังคา Metal Sheet ชนิดเคลือบสีหนา 0.4 มม.	17.12	ตร.ม.	225.00	3,852.00	-	-	3,852.00	
	พร้อมฉนวนกันความร้อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม.								
	-ค่าแรงติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท	16.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	
	1.5.2(2) งานฝ้าเพดาน								
	-งานติดตั้งฝ้าพาดานยับซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ (โครงคร่าวเดิม)	13.64	ตร.ม.	73.00	995.72	75.00	1,023.00	2,018.72	
	<b>รวมหมวดงานซ่อมแซมห้องน้ำ</b>							<b>7,731.72</b>	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>							<b>319,566.03</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจ้าง

แบบ ป.ร.4 (ก)

ฝ่ายงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานพัฒนาสวนองค์กร (เครือข่ายวิทยุภาคีสถิต)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับตั้งรั้วไม้ รวมค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับตั้งรั้วไม้	84	ตร.ม.	50.00	4,200.00	20.00	1,680.00	5,880.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3							5,880.00	